


LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U stávající umyvadlo odmontovat včetně nástěnné baterie a sifonu  
osadit keramické umyvadlo 550x420 se středovým otvorem, stojánkovou chromovou jednotvorovou baterii s rohovými ventily a flexi hadičkami, umyvadlový sifon z PP DN40, keramický kryt sifonu
- U1 stávající umyvadlo odmontovat včetně nástěnné baterie a sifonu  
stávající vývody vody a kanalizace upravit dle místních podmínek a využít pro napojení umyvadla  
osadit keramické umyvadlo 550x420 se středovým otvorem, stojánkovou chromovou jednotvorovou baterii s rohovými ventily a flexi hadičkami, umyvadlový sifon chromový DN40  
průtokový tlakový ohřivač (13,5x18,6x8,7) 6,5kW/230V,2x16A pro podúrovňovou instalaci pro pevné připojení s hydraul.spínáním ohřevu, bezpečn pojistka, T kus 3x3/8"+flexibilní propoj+spec.perlátor
- U2 stávající sprchový kout a vaničku odmontovat včetně nástěnné baterie a sifonu  
osadit keramické umyvadlo 550x420 se středovým otvorem, stojánkovou chromovou jednotvorovou baterii s rohovými ventily a flexi hadičkami, umyvadlový sifon z PP DN40, keramický kryt sifonu  
stávající vývody vody a kanalizace upravit dle místních podmínek a využít pro napojení umyvadla
- U3 stávající umyvadlo odmontovat včetně nástěnné baterie a sifonu
- KZ osadit závěsný keramický klozet 540x355x360  
předstěnový instalační nosný systém–modul s kovovou konstr. pro klozety  
stavební výška 1120mm, ovládání splachování čelní, rohový ventil
- KZ1 stávající klozet odmontovat včetně splachovací nádržky  
a rohového ventilu s flexi hadičkou  
osadit závěsný keramický klozet 540x355x360  
předstěnový instalační nosný systém–modul s kovovou konstr. pro klozety  
stavební výška 1120mm, ovládání splachování čelní, rohový ventil
- SK osadit sprchový žlab z nerez oceli–montáž do plochy, stavební výška 110mm  
délka 800mm, kloubový odtok DN50 Qn=0,8l/s, výška vodního uzávěru 50mm ČSN EN 1253  
vyjímatelná zapach.uzávěra, s pískovanou izol.přírubou 50mm po obvodu žlábků pro napojení kontaktní hydroizolace  
4ks výškové stavitelných nožiček s pryž.vložkou, 2ks dorazových profilů pro dlažbu, 2ks svěrných rámečků pro usazení lišty k dlažbě  
osadit sprchovou baterii nástěnnou termostatickou DN15 ve výšce 1150mm nad podlahou sprchového koutu  
vodící tyč, horní sprcha kruhová průtok max 12,0l/min, ruční sprcha+hladká hadice délky 1600mm  
bezpečnostní pojistka při 40°C, přípoj G1/2, rozteč 150  
sprchová zástěna do niky š.1250/otevíravé dveře 600, výška 1950, bezpeč.čiré sklo,nastavovací profil–dle místních podmínek  
nutno provést doměření na konkrétním místě před objednávkou!
- K stávající klozet odmontovat včetně splachovací nádržky  
a rohového ventilu s flexi hadičkou  
stávající vývod kanalizace využít pro připojení nové zařizovacího předmětu  
nebo zaslepit typovou zátkou  
stávající vývod vody využít pro připojení nové zařizovacího předmětu  
nebo zaslepit typovou zátkou
- AP stávající automatickou pračku/sušičku odmontovat včetně ventilu a zápachové uzávěry  
na nové vodovodní potrubí osadit pračkový ventil DN15 s integrovanou zpětnou klapkou  
SU na nové kan.potrubí DN50 osadit podomítkovou vodní zápach.uzávěru pračkovou s integr.přívzdušňovacím ventilem  
s krytem z korozivzdorné oceli, s délkově upravitelným montážním krytem, čistící otvor a zpětná armatura  
odtok DN40, výška vodního uzávěru 50mm, DIN 19541



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI
2.01	SCHODIŠTĚ
2.02	WC
2.03	CHODBA
2.04	KOMORA
2.05	DĚTSKÝ POKOJ
2.06	OBÝVACÍ POKOJ
2.07	DĚTSKÝ POKOJ
2.08	CHODBA
2.09	DĚTSKÝ POKOJ
2.10	KUCHYŇ + JÍDELNA
2.11	CHODBA (ARCHIV)
2.12	KOUPELNA (PRÁDELNA)
2.13	WC + SPRCHA
2.14	WC + SPRCHA + UMYVADLO

LEGENDA POTRUBÍ

splašková kanalizace stávající	
splašková kanalizace navržená	→ → →
zavěšená splašková kanalizace	→ → →
studená voda stávající	— — — — —
teplá voda stávající	— — — — —
studená voda navržená	— — — — —
teplá voda navržená	— — — — —

Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Sylv Kubová–projekty ZTI	
Sylv Kubová	Sylv Kubová, Ing. Ivan Forejt	Kolová 171	
GP:	Ing.Jana Handšuhová Smutná, Jílová č.p.78, Dalovice–Vysoká, PSČ 362 63	360 01 Karlovy Vary	
Investor:	Dětský domov Mariánské Lázně a Aš příspěvková organizace Palackého 191/101, 353 01, Mariánské Lázně	774 906 759	
Stavba:	Rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zařízení v budově Na Vrchu 1207/26, Aš	Formát:	3xA4
		Datum:	11/2019
		Stupeň:	DPS
Profese:	D1.4.1 – Zdravotně technické instalace	Zakázka:	
Příloha:	Půdorys 2.np (výřez) – vodovod	Měřítko:	Číslo přílohy:
		1:50	D.1.4.1.4