


PŮDORYS 3.NP měřítko 1 : 50



LEGENDA MÍSTNOSTÍ :

ČÍSLO MÍSTN	NAZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA /m2/	POZNÁMKA
3.01	SCHODIŠTĚ	15,70	
3.02	WC	2,75	
3.03	CHODBA	17,51	
3.04	DĚTSKÝ POKOJ	30,31	
3.05	SKLAD	4,57	
3.06	DĚTSKÝ POKOJ	23,98	
3.07	DĚTSKÝ POKOJ	22,94	
3.08	KUCHYNĚ + JIDELNA *	22,50	
3.09	KOMORA	2,64	
3.10	SKLAD A VÝLEZ NA PŮDU	11,13	
3.11	WC + SPRCHA + 2x UMÝVADLO	4,01	

*) keramický obklad za kuchyňskou linkou

POZNÁMKY:

- Zařízení kuchyňně není předemřeten řešení tohoto projektu, je zakresleno informativně pro potřeby napojení elektro.
- Skutečné rozměry ověřit na stavbě.
- Stavební konstrukce musí splňovat požární odolnost dle zprávy POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY.

VŠECHNY STAVEBNÍ KONSTRUKCE JE NUTNÉ PROVADĚT DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ POUŽITÝCH HMOT A PLATNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.

Je-li v dokumentaci uveden konkrétní výrobek nebo technologie, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce dodavatele stavby může být nahrazen i výrobkem či technologií jiného výrobce. Technické, kvalitativní a estetické vlastnosti však musí být shodné nebo lepší než je uvedeno v PD

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- Stávající konstrukce
- SDK příčka CW 50 a' 625mm dvojité opláštění deskami tl. 12,5mm, vrchní deska do mokrého provozu,
- výplň minerální vata tl. 40mm
- SDK příčka CW 50 a' 625mm dvojité opláštění deskami tl. 12,5mm, vrchní deska s akustickými vlastnostmi,
- výplň minerální vata tl. 40mm
- SDK příčka CW 75 a' 625mm dvojité opláštění deskami tl. 12,5mm, výplň minerální vata tl. 40mm
- Doplňky z polobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu

3D PROJEKT		Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Profese:
M. Klimešová		Václav Klimeš	Ing. Jana Handšuhová Smutná	Václav Klimeš - 3D PROJEKT
3D PROJEKT		Investor:	Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace	Úvalská 2, 360 09 K. Vary
Úvalská 604 / 2		Kraj:	Karlovarský	IČO : 670 93 124
360 09 K. Vary		MÚL:	Aš	Tel. +420 731 418 813
IČO: 722 70 179		Objekt:	D.1.1 Architektonicko - stavební řešení	
Tel: 731 409 028		Název:	Půdorys 3.NP	Měřítko: 1:50
				Číslo paré: D.1.1. 03