



měřítko 1 : 50


PŪDORYS 2.NP




PŪDORYS 1.NP



PŮDORYS 3.NP - KUCHYŇ




PŪDORYS 3.NP




DEMONTÁŽNÍ A BOURACÍ PRÁCE :

- Nejprve je nutné odstěhovat veškerý mobiliář.
- Před zahájením bouracích prací budou odpojeny všechny sítě v dotčené části objektu.
- Je nutné provést odpojení veškerých instalací (voda, elektřina) od demontovaného zařízení.
- Některé prvky např. WC, umyvadla atd., které jsou přišroubovány k podlahové případně stěnové konstrukci a je nutné je demontovat a to včetně připojených rozvodů.
- Nové prostory, niky a drážky pro nové instalace a rozvody budou provedeny dle samostatné dokumentace jednotlivých profesí.
- Bouraný materiál bude bezprostředně vyvážen mimo objekt a nebude se hromadit v objektu.
- Vybourány veškeré stávající obklady a dlažby v místnostech sociálního zařízení.
- Demontáž veškerých rozvodů elektro vedených po povrchu nebo v lištách.
- Odstranění stávajících vnitřních omítek v místnostech sociálního zařízení v plném rozsahu, tam kde budou zavěšené SDK podhledy bude odstraněna stávající omítka do výšky 150mm nad úroveň tohoto podhledu. U koupelny v 2.NP bude provedeno odstranění pouze poškozených omítek v rozsahu 20%.
- **Pozor!** při návrhu projektant vycházel ze skutečností, které bylo možné zjistit na stavbě v době zpracování této dokumentace vizuální prohlídkou.
- Pokud dojde po odkrytí stávajících konstrukcí ke zjištění jiných skutečností než je předpokládáno, bude muset být návrh v rámci stavby přiměřeně upraven dle nově zjištěných skutečností.
- **Pozor!** všechny uvedené míry je nutné znovu ověřit přímo na stavbě (provést podrobné zaměření)

LEGENDA MATERIÁLU:



	Vypracoval: Václav Klimeš		Zodpovědný projektant: Ing. Jana Handšuhová Smutná		Profese: Václav Klimeš - 3D PROJEKT Úvalská 2, 360 09 K. Vary IČO : 670 93 124 Tel. +420 731 418 813	
	Investor: Dětský domov Mariánské Lázně a Aš, příspěvková organizace Palackého 191/101, 353 01, Mariánské Lázně					Číslo paré:
	Kraj: Karlovarský		MÚ: AŠ		Formát: 3x A4	
	Akce: Rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zařízení v budově Na Vrchu 1207/26, Aš					
M. Klimešová 3D PROJEKT Úvalská 604 / 2 360 09 K. Vary IČO: 722 70 179 Tel. 731 409 028		Objekt: D.1.1 Architektonicko - stavební řešení			Zak. číslo: E-190176	
		Název: Bourací práce			Datum: 11/2019	