

PROVIZORNÍ OPATŘENÍ VE VAZBĚ NA ETAPIZACI STAVBY

aktual. 03/2020

OZN	DPS - OBJEKT	DPS - ČÁST	OBJEKT	DOTČENÁ ČÁST	POPIS ČINNOSTI	POPIS PROVIZORNÍHO OPATŘENÍ	JEDNOTKA	ODHAD VÝMĚRY
1								
2	B	D1_02_1	STAVEBNÍ	ZEMNÍ PRÁCE	ZALOŽENÍ	DOPLNĚNÍ ČERPÁNÍ POVRCHOVÝCH VOD	HOD	15
3								
4								
5	B	D1_02_1	STAVEBNÍ	ZEMNÍ PRÁCE	ZALOŽENÍ	DOPLNĚNÍ KOPANÝCH SOND – OVĚŘENÍ GEOLOGIE	KS	1
6	B	D1_02_1	STAVEBNÍ	ZEMNÍ PRÁCE	ZALOŽENÍ	DOPLNĚNÍ PODROBNÉHO STAV TECHNICKÉHO PRŮZKUMU STATIKA STROPŮ, ZDIVA, ZÁKLADŮ,	KS	1
7								
8	B	D1_02_1	STAVEBNÍ	ZEMNÍ PRÁCE	ZALOŽENÍ	DOPLNĚNÍ DRENÁŽÍ POVRCHOVÝCH VOD PROVIZORNÍ STAV	BM	0
9								
10								
11	B	D1_02_1	STAVEBNÍ	ZEMNÍ PRÁCE	ZALOŽENÍ	DOPLNĚNÍ PAŽENÍ VÝKOPU V BLÍZKOSTI INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	M2	10
12								
13								
14								
15	B	D1_02	STAVEBNÍ	KOMPLET	OPLOCENÍ	NEPRŮHLEDNÉ BĚHEM ETAP,PŘESUNY , NÁJEM	M2	100
16								
17	OST	D2_02	Komunikace a chodníky	KOMPLET	OPLOCENÍ	NEPRŮHLEDNÉ BĚHEM ETAP,PŘESUNY , NÁJEM	M2	50
18	OST	D2_03	Kanalizace	KOMPLET	OPLOCENÍ	NEPRŮHLEDNÉ BĚHEM ETAP,PŘESUNY , NÁJEM	M2	40
19								
20								
21								
22	OST	D2_11a	Přeložka areálových slaboproudů	KOMPLET	OPLOCENÍ	NEPRŮHLEDNÉ BĚHEM ETAP,PŘESUNY , NÁJEM	M2	50
23								
24								
25								
26								
27	B	D1_02	STAVEBNÍ	KOMPLET	ZAJIŠTĚNÍ VSTUPU DO OBJEKTU B – EMERGENCY + ZÁPADNÍ VSTUP + POŽSCHODIŠTĚ + TEREA + ÚDRŽBA, DOPRAVY STRAVOVÁNÍ	VČ. OCHRANY STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ BĚHEM PRACÍ NA ZÁPADNÍ STRANĚ "B"	M2	50
28								
29								
30								
31	OST	D2_03	Kanalizace	KOMPLET	ZÁBOR + ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU VČ.HZS	NÁKLADY SE ZAJIŠTĚNÍM NÁHRADNÍCH PLOCH PRO PARKOVÁNÍ A PŘÍSTUP K OBJEKTŮM V PROVOZU VČ. TEREA	M2	20
32								
33								
34	OST	D2_07	Přípojka NN	KOMPLET	ZÁBOR + ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU VČ.HZS	NÁKLADY SE ZAJIŠTĚNÍM NÁHRADNÍCH PLOCH PRO PARKOVÁNÍ A PŘÍSTUP K OBJEKTŮM V PROVOZU VČ. TEREA	M2	50
35								
36	OST	D2_11a	Přeložka areálových slaboproudů	KOMPLET	ZÁBOR + ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU VČ.HZS	NÁKLADY SE ZAJIŠTĚNÍM NÁHRADNÍCH PLOCH PRO PARKOVÁNÍ A PŘÍSTUP K OBJEKTŮM V PROVOZU VČ. TEREA	M2	50
37	OST	D2_11b	Přeložky a ochrana SEK 02	KOMPLET	ZÁBOR + ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU VČ.HZS	NÁKLADY SE ZAJIŠTĚNÍM NÁHRADNÍCH PLOCH PRO PARKOVÁNÍ A PŘÍSTUP K OBJEKTŮM V PROVOZU VČ. TEREA	M2	50
38								
39								
40								
41								
42	B	D1_02	STAVEBNÍ	KOMPLET	OCHRANA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ	PANELOVÉ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	M2	20
43								
44	OST	D2_01	Příprava území	KOMPLET	OCHRANA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ	PANELOVÉ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	M2	80
45	OST	D2_02	Komunikace a chodníky	KOMPLET	OCHRANA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ	PANELOVÉ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	M2	100
46	OST	D2_03	Kanalizace	KOMPLET	OCHRANA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ	PANELOVÉ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	M2	50
47							M2	
48								
49								
50	OST	D2_11a	Přeložka areálových slaboproudů	KOMPLET	OCHRANA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ	PANELOVÉ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	M2	40
51	OST	D2_11b	Přeložky a ochrana SEK 02	KOMPLET	OCHRANA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ	PANELOVÉ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	M2	25
52								
53								
54	B	D1_02	STAVEBNÍ	KOMPLET	DEMONTÁŽE	ŠETRNÁ DEMONTÁŽ VČ. DOPRAVY A USKLADNĚNÍ	M2	50
55								
56								
57	OST	D2_11a	Přeložka areálových slaboproudů	KOMPLET	DEMONTÁŽE	ŠETRNÁ DEMONTÁŽ VČ. DOPRAVY A USKLADNĚNÍ	M2	20
58								
59								
60	B	D1_02	STAVEBNÍ	KOMPLET	ZIMNÍ OPATŘENÍ	MGZS-OHRÍVÁRNA POŽADAVEK IBP	KS	1
61								
62	B	D1_02	STAVEBNÍ	KOMPLET	PRÁCE NAD RÁMEC PRACOVNÍ DOBY PŘI ODSTÁVKÁCH A PŘEPOJOVÁNÍ	ČINNOSTI PLYNOUCÍ Z ETAPIZACE VČ. ZIMNÍCH OPATŘENÍ A SPOLUPRÁCE S PROVOZEM TEREA	HOD	100
63	OST	D2_01	Příprava území	KOMPLET	PRÁCE NAD RÁMEC PRACOVNÍ DOBY PŘI ODSTÁVKÁCH A PŘEPOJOVÁNÍ	ČINNOSTI PLYNOUCÍ Z ETAPIZACE VČ. ZIMNÍCH OPATŘENÍ A SPOLUPRÁCE S PROVOZEM TEREA	HOD	40
64	OST	D2_07	Přípojka NN	KOMPLET	PRÁCE NAD RÁMEC PRACOVNÍ DOBY PŘI ODSTÁVKÁCH A PŘEPOJOVÁNÍ	ČINNOSTI PLYNOUCÍ Z ETAPIZACE VČ. ZIMNÍCH OPATŘENÍ A SPOLUPRÁCE S PROVOZEM TEREA	HOD	30
65	OST	D2_09	Venkovní osvětlení	KOMPLET	PRÁCE NAD RÁMEC PRACOVNÍ DOBY PŘI ODSTÁVKÁCH A PŘEPOJOVÁNÍ	ČINNOSTI PLYNOUCÍ Z ETAPIZACE VČ. ZIMNÍCH OPATŘENÍ A SPOLUPRÁCE S PROVOZEM TEREA	HOD	60
66								
67	OST	D2_11a	Přeložka areálových slaboproudů	KOMPLET	PRÁCE NAD RÁMEC PRACOVNÍ DOBY PŘI ODSTÁVKÁCH A PŘEPOJOVÁNÍ	ČINNOSTI PLYNOUCÍ Z ETAPIZACE VČ. ZIMNÍCH OPATŘENÍ A SPOLUPRÁCE S PROVOZEM TEREA	HOD	20
68	OST	D2_11b	Přeložky a ochrana SEK 02	KOMPLET	PRÁCE NAD RÁMEC PRACOVNÍ DOBY PŘI ODSTÁVKÁCH A PŘEPOJOVÁNÍ	ČINNOSTI PLYNOUCÍ Z ETAPIZACE VČ. ZIMNÍCH OPATŘENÍ A SPOLUPRÁCE S PROVOZEM TEREA	HOD	10
69								
70								
71								

72	B	VRN	VYBAVENÍ	KOMPLET	DOPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KOORDINACE ROZVODŮ A KONSTRUKCÍ	DLE DETAILNÍHO NÁVRHU VYBAVENÍ BUDE PROVEDENA PROJEKTANTEM ZHOTOVITELE KOORDINACE ROZVODŮ V CHODNÁCH A MÍSTNOSTECH	HOD	20
73								
74	B	VRN	VYBAVENÍ	KOMPLET	DOPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KOORDINACE ROZVODŮ A KONSTRUKCÍ	DLE DETAILNÍHO NÁVRHU VYBAVENÍ BUDE DOPRACOVÁNA KNIHA PROSTUPŮ	HOD	25
75								
76	B	VRN	VYBAVENÍ	KOMPLET	DOPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KOORDINACE ROZVODŮ A KONSTRUKCÍ	DLE DETAILNÍHO NÁVRHU VYBAVENÍ BUDE DOŘEŠENA KNIHA VZORKŮ A SVÍTIDEL	HOD	30
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83	B	D1_02_4a1	Vytápění	KOMPLET	ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU V RÁMCI ETAPIZACE	KOORIDNACE S REKONSTRUOVANOU ČÁSTÍ NAPŘ.B247 ZABÍHÁ DO A265	HOD	10
84	B	D1_02_4a2	Předávací stanice tepla	KOMPLET	ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU V RÁMCI ETAPIZACE	KOORIDNACE S REKONSTRUOVANOU ČÁSTÍ	HOD	10
85	B	D1_02_4c	Vzduchotechnika	KOMPLET	ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU V RÁMCI ETAPIZACE	ETAPOVITOST MONTÁŽE STŘEDOVÉ CHODBY ,2.NP,A1,B	HOD	20
86	B	D1_02_4d	Měření a regulace	KOMPLET	ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU V RÁMCI ETAPIZACE	ETAPOVITOST MONTÁŽE STŘEDOVÉ CHODBY ,2.NP,A1,B	HOD	20
87	B	D1_02_4e	Zdravotně technické instalace	KOMPLET	ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU V RÁMCI ETAPIZACE	1.NP RTG SE PŘEKRÝVÁ S ETAPOU NAD A POD - VÝLUKA, ZA PROVOZU	HOD	5
88	B	D1_02_4g1	Silnoproudá elektrotechnika	KOMPLET	ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU V RÁMCI ETAPIZACE	ÚPRAVY ZA PROVOZU RTG,ÚPRAVY PŘEPOJENÍ ZA PROVOZU JIP CH 2.NP-čm. B 236, 237,239,240,242	HOD	150
89	B	D1_02_4g2	Silnoproud - PBZ	KOMPLET	ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU V RÁMCI ETAPIZACE	NOUZ.OSV. V CHODBĚ 2.NP,1NP;PŘEPOJ KLAPEK, VENTILÁTORU DO VIII.ETAPY 3.NP VČ ROZVADĚČE	HOD	50
90	B	D1_02_4g3	Silnoproud - hromosvod	KOMPLET	ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU V RÁMCI ETAPIZACE	ETAPOVOST	HOD	10
91	B	D1_02_4h1	Slaboproud	KOMPLET	ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU V RÁMCI ETAPIZACE	021 TÚ, ÚPRAVY SOFTWARE BĚHEM REALIZACE, PŘESUNY	HOD	10
92	B	D1_02_4h3	EPS	KOMPLET	ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU V RÁMCI ETAPIZACE	OPATŘENÍ V REKONSTRUOVANÉ ČÁSTI (čm010), CHODBY	HOD	150
93	B	D1_02_4i	Medicínální plyny	KOMPLET	ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU V RÁMCI ETAPIZACE	BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, VÍCE TLAKOVÝCH ZKOUŠEK, UKONČENÍ NA HRANICI ETAP	HOD	50
94								
95	B	D1_01_4E	Zdravotně technické instalace	2.NP	ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU V RÁMCI ETAPIZACE	ŘEŠENÍ NAPOJENÍ NA NEREKONSTRUOVANOU ČÁST PŘES JIP CH STÁVAJÍCÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ A ROZVODŮ	HOD	120
96								
97								
98	B	VRN	STAVEBNÍ	KOMPLET	PŘÍČKY MEZI ETAPAMI VČ. NĚKOLIKANÁSOBNÉ ÚPRAVY	OPRAVY KONSTRUKCÍ PODLAH, STĚN A STROPŮ	M2	100
99								
100	B	VRN	STAVEBNÍ	KOMPLET	PROTIHLUKOVÉ OPATŘENÍ BĚHEM VÝSTAVBY A ETAP	ZABRÁNĚNÍ ŠÍŘENÍ HLUKU ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI - NEMOCNICE - PŘÍDAVNÉ TLUMÍCÍ KONSTRUKCE VČ. NÁVRHU	M2	250
101	B	VRN	STAVEBNÍ	KOMPLET	NAPOJENÍ FASÁDY STARÉ A NOVÉ ETAPY	REALIZACE PO DÍLECH V RÁMCI ETAP A NAPPOJENÍ NA JIŽ REALIZOVANOU STAVBU	BM	50
102	B	VRN	STAVEBNÍ	KOMPLET	NAPOJENÍ STŘECH ETAP	DTTO + OCHRANY PROSTORU POD STŘECHOU, VČ.záchytného systému, 5.NP	BM	60
103	B	D1_02_1	STAVEBNÍ	KOMPLET	ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ PO VYBOURÁNÍ PODLAH	ÚPRAVY VLIVEM ROZDÍLU OPROTI ZAMĚŘENÍ PŮVODNÍ STAVBY	M2	65
104								
105								
106	B	D1_02_4h1	Slaboproud	TEL.ÚSTŘEDNA	ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU V RÁMCI ETAPIZACE A NAPOJENÍ NA REKONSTRUOVANOU ČÁST	VČ. DOPLNĚNÍ ŽLABŮ	HOD,BM	225 160
107	B	D1_02_4h3	EPS	SERVER	ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU V RÁMCI ETAPIZACE A NAPOJENÍ NA REKONSTRUOVANOU ČÁST	VČ. DOPLNĚNÍ ŽLABŮ	HOD,BM	180 120
108								
109								
110								
111								
112	OST	D2_09	Venkovní osvětlení	KOMPLET	KOORDINACE PŘELOŽKY TEPLOVODU	ZAJIŠTĚNÍ NEPŘETRŽITÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPEM VČ. NEPŘETRŽITÝCH SMĚN A POMOCNÝCH PRVKŮ , NAPOJENÍ	HOD	50
113								
114	OST	D2_11a	Přeložka areálových slaboproudů	KOMPLET	KOORDINACE PŘELOŽKY TEPLOVODU	ZAJIŠTĚNÍ NEPŘETRŽITÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPEM VČ. NEPŘETRŽITÝCH SMĚN A POMOCNÝCH PRVKŮ , NAPOJENÍ	HOD	20
115	OST	D2_11b	Přeložky a ochrana SEK 02	KOMPLET	KOORDINACE PŘELOŽKY TEPLOVODU	ZAJIŠTĚNÍ NEPŘETRŽITÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPEM VČ. NEPŘETRŽITÝCH SMĚN A POMOCNÝCH PRVKŮ , NAPOJENÍ	HOD	20
116	OST	D2_12b	Teplovod - zemní práce	KOMPLET	KOORDINACE PŘELOŽKY TEPLOVODU	ZAJIŠTĚNÍ NEPŘETRŽITÉHO ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM A TEPEM VČ. NEPŘETRŽITÝCH SMĚN A POMOCNÝCH PRVKŮ , NAPOJENÍ	HOD	20
117								
118	OST	D2_11a	Přeložka areálových slaboproudů	KOMPLET	SPOJKOVÁNÍ	PŘEMĚŘENÍ STÁV KABELŮ, SPOJKY, POSOUZENÍ STAVU - v 1. etapě bylo dle informace velice častá kolize se sítí nezakreslenou v situaci nebo v jiné poloze - protoje, demontáže, náklady na řešení havárií a odstávek...	HOD	50
120	B	VRN	Přepojení z A1 na B zrušení provizoria z objektu A1 z 2.NP ÚT pro RTG	RDG ODDĚLENÍ	DOČASNÁ DODÁVKA A MONTÁŽ	Ve stávajícím oddělení RTG je nutno postupně rekonstruovat v předstihu před celkovou rekonstrukcí B, provést postupnou rekonstrukci 2 nových vyšetřoven.Následně bude napojeno na vnitřní rozvod B.	HOD	20
122	OST	VRN	VÝROBNÍ DOKUMENTACE	KOMPLET	PROVIZORIA celkem	VÝROBNÍ DOKUMENTACE DLE vyhlášky č.62/2013 Sb.	HOD	230