


VZOROVÝ ŘEZ C-C




M 1:25



A SKLADBA VOZOVKY:			
- ACO 11+	alsfaltový beton - ohrusná vrstva	40 mm	ČSN EN 13 108-1
- PSE	spojovací postřik emulzní s modifikovaným asfaltem	0,40 kg/m2	ČSN 73 1629
- ACL 16+	asfaltový beton - ložná vrstva	60 mm	ČSN EN 13 108-1
- PSE	spojovací postřik emulzní s modifikovaným asfaltem	0,40 kg/m2	ČSN 73 1629
- ACP 16+	asfaltový beton - podkladní vrstva	50 mm	ČSN EN 13 108-1
- PIA	infiltrační asfaltový	0,80 kg/m2	ČSN 73 1629
- ŠDA	šterkodrt' (frakce 0-63)	150 mm	ČSN EN 13 285
- ŠDA	šterkodrt' (frakce 0-63)	150 mm	ČSN EN 13 285
CELKEM		450 mm	

- LEGENDA:
- 1 NOVÁ ŽELEZOBETONOVÁ ŘÍMSA
- beton C30/37 - XF4, ocel B500B
- horní hrana ve spádu 4% směrem do vozovky
 - 2 ODBOURÁNÍ A BETONÁŽ LÍCE ZDI
- odbourání stávajícího líce v tloušťce cca 250 mm
- betonáž nového líce - beton C30/37 - XF4, výztuž B500B
 - 3 SPŘAHOVACÍ TRNY v počtu 4 ks/m2
- trny z betonářské oceli pr. 16 mm délky 600 mm, vlepeny do vrtů pr. 20 mm na hloubku cca 400 mm
- vlepeno aktivovanou cementovou suspenzí c/v=2,2/1
- vrty provedeny ve sklonu min 5st od vodorovné
 - 4 PŘEZDĚNÍ HORNÍCH ŘAD KAMENNÉ PODEZDÍVKY
- použity budou stávající kamenný, spáry budou mechanicky vyškrábnuty
- přezděna horní řady v rozsahu cca 400 mm, přezděno na MC 15
 - 5 ZPĚTNÝ ZÁSYP
- hutněno po vrstvách tloušťky max. 250 mm na ld = 0,9
- zásyp místním materiálem
 - 6 SILNIČNÍ SVODIDLO NA PATNÍ DESKU
- typ ZSNH4/H2
- sloupky U140 á 2,0 m, kotevní šrouby 2xM24 (přední), 2xM16 (zadní)

AZ CONSULT, spol. s r.o.
Číslo zakázky.....18/179
Výrobek uvolněn k použití
Datum.....3.....

Odpov. proj.:	Ing. M. Komín	  	
Vypracoval:	Ing. P. Vít		
Kontroloval:	Ing. J. Šíma		
Kraj:	Karlovarský	Místo:	Březová
Objednatel:	KSÚSK p.o., Chebská 282, Sokolov 356 01		
Akce: III/2087 Sanace opěrné zdi Březová, Cínová ul.		Zn. souboru:	
		Stupeň:	DSP/PDPS
		Č. zak.:	18/179
		Datum:	03/2019
Výkres: Vzorový řez C-C		Měřítko:	1 :25
		Č. přílohy:	D.3.3
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s. r.o.			