

Objednatel: Muzeum Sokolov příspěvková organ. Karlovarského kraje
Zámecká 1, 356 00 Sokolov
IČ: 720 53 801

Zhotovitel: Geomont GP s.r.o., pracoviště průzkumu a sanace
Škroupova 53, 537 01 Chrudim III
IČ: 275 38 044

Zpracoval: Ing. Martin Šefrna, báňský projektant, č.j. 3401/04
Ing. Josef Kovář, báňský projektant, č.j. 1893/02

F. DOKUMENTACE STAVBY

„Náprava škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá-Jeroným Dolu Jeroným v k.ú. Čistá u Rovné, okres Sokolov - 2.etapa“.

Místo stavby: k.ú. Čistá u Rovné
lokalita Čistá-Jeroným
úřední obvod OBÚ Sokolov

Číslo smlouvy: obj.: 32/2013, zhot.: 13/14/GM

OBSAH:

- F 1. SO 01 Zajištění odvodnění zpřístupněného komplexu SDD
- F 2. SO 02 Propojení komplexu SDD a ODD pro návštěvníky
- F 3. SO 03 Průzkum a zajištění úvodní části odvodňovací štoly Barbora
- F 4. SO 04 Stabilizace propadů velkých komor v sektoru H, B, L a K1
- F 5. SO 05 Dokončení stabilizace jámového stvolu staré jámy Jeroným v SDD
- F 6. SO 06 Průzkum a stabilizace jámy Jeroným v komplexu ODD

SO 01 Zajištění odvodnění zpřístupněného komplexu SDD

1.1. Úvodní údaje, zdůvodnění a cíl záměru

Projektová dokumentace tohoto stavebního objektu řeší odvodnění zpřístupněného komplexu SDD pro veřejnost a zajištění kontrolovaného odtoku důlních vod do místní povrchové vodoteče.

Na podzim roku 2013 byla zajištěna část komplexu SDD zpřístupněna veřejnosti. Představuje formu hornického skanzenu 16. století „in situ“. V nejnižší části SDD dochází k akumulaci důlní vody, zatápění a znepřístupnění podzemních prostor určených k prohlídkám a k propojení s komplexem opuštěných důlních děl.

Řešení problematiky odtoku důlních a prosakujících povrchových vod je zásadním cílem projektu, a to jak pro zajištění celkové bezpečnosti dolu, tak pro jeho zpřístupnění veřejnosti.

1.2. Výchozí podklady

- situace stávajících SDD a ODD s povrchem, aktualizované listopad 2013,
- geodetické podklady převzaté (DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram, SG-Geotechnika a.s., ARCADIS CZ a.s.) a zaměřené ACZ 2013,
- podélné řezy a příčné řezy komplexem SDD a ODD,
- mapování komplexu důlních děl ARCADIS Geotechnika 2010, doplnění ARCADIS CZ 2013,
- prohlídka SDD a ODD, včetně navazujících důlních děl, listopad 2013, aktualizace VI/2014

1.3. Stávající stav, hydrogeologické poměry

Komplex SDD je v současné době zpřístupněn přístupovou štolou „Barochovým portálem“ (770 m n.m.) a Novou jámou Jeroným (778 m n.m.). Větrání je zajištěno přirozené mezi štolou a jámou. V nejnižším místě SDD, v místě zatopení činí nadmořská výška 745,5 m n.m. (počva). Vyústění odvodňovací štoly je 727 m n.m. Výškový rozsah SDD nad úrovní dědičné štoly činí minimálně 50 m.

K dotaci důlních vod dochází zejména průsaky dešťových vod závaly a propady komor komunikujících s povrchem a to zejména na výchozu ložiska a v jeho blízkosti. Jedná se o největší přítoky do dolu. Průsaky puklinovým systémem jsou minimální a lokální. Charakter ložiska a vyrubání podzemních prostor předurčuje místo infiltrace povrchových vod a jejich odtok je pak dán úklonným charakterem důlních děl do nejnižšího místa komplexu SDD (ODD).

V současné době je ložisko Čistá-Jeroným odvodňováno jedinou známou odvodňovací štolou Jeroným v délce 400 m, která odvádí důlní vody jižním směrem z komplexu ODD do Chalupeckého potoka ve výšce 727 m n.m. Tato štola byla v období 2003-2006 zrekonstruovaná novou přeražbou pro zajištění kontrolovaného odtoku důlních vod. Je zaústěna v komoře K2 komplexu ODD.

V dávné době, před 200-400 lety, byly oba komplexy propojeny a k odvodnění SDD docházelo přirozenou cestou stávajícími historickými důlními díly. V současnosti dochází k zatápění nejdůležitějších částí podzemních prostor komplexu SDD a pouze k dílčím průsakům závaly do neznámých navazujících historických důlních děl. Barvícími zkouškami byly prokázány průsaky do zatopených komor komplexu ODD, nacházející se pod úrovní dědičné štoly.

Na základě provedených průzkumných prací v terénním zářezu pod statkem u Podstrání, bylo ověřeno ústí dosud neznámé odvodňovací štoly Barbora. V terénním zářezu délky 60 m docházelo v jeho čele k významnému výronu podzemní vody (729 m n.m.), která podmáčela rozsáhlou část navazující louky. Není vyloučeno, že se také jedná o odvodňovací štolu ložiska Čistá – Jeroným, jejíž ústí se nachází 480 m SZ od komplexu SDD. Tyto předpoklady budou ověřeny plánovanými průzkumnými pracemi.

1.4. Základní koncepce zajištění odvodnění komplexu SDD

Na základě zjištěných geotechnických, báňsko-geologických a hydrogeologických poměrů a po konzultaci s objednatelem a správcem dolu je navrženo gravitační odvodnění s využitím úklonu vyražených starých důlních děl. Zajištění odvodnění je řešeno obnovením zaneseného a zavaleného původního odvodňovacího koridoru stávajících historických důlních děl a napojením na komplex ODD a zrekonstruovanou odvodňovací štolu Jeroným pomocí objektu SO 02, nebo na odvodňovací štolu Barbora, jejíž obnovení řeší objekt SO 03.

1.5. Průzkumné práce a stavební úpravy před obnovou zaneseného koridoru

V rámci přípravy obnovení zaneseného odvodňovacího koridoru bude dokončeno zmáhání stávajícího závalu v prostoru „P“ komory „R“ v délce 5 m. V současné době je zával vyzmáhán v délce 10 m. Tím bude zajištěn přístup k navazujícím důlním dílům v jižní komoře „R“ odvádějící průsaky důlní vody.

Dokončení zajištění závalu a stavební úpravy

Zmáhání bude prováděno ve velmi složitých geotechnických podmínkách, zvodněném jílovito-písčitém materiálu s bloky hornin velikosti 0,2-0,8 m, pod hladinou důlní vody ve stávajícím lichoběžníkovém profilu LB4 (2,5 x 2,4 m). V případě potřeby nutno počítat s přibírkou počvy (dodržení spádu) či lokálně přibírku stěn pomocí hydraulického klínu Darda (TP nejsou v SDD povoleny). Práce budou prováděny za stálého čerpání důlní vody z pracoviště prostřednictvím vybudované čerpací a přečerpávací stanice. Na zpřístupnění pracoviště pod hladinou vody nutno počítat s odčerpáním cca 400 m³ vody a dále s přítokem cca 0,2-0,7 l/s. Zmáhání bude prováděno pomocí hnaného předráženého ocelového pažení UNION s využitím dílčího horizontálního členění výrubu s plným a mezerovitým pažením čelby dle potřeb a zjištěných geotechnických poměrů. Při ukončení denního postupu, nebo při přerušení prací na delší dobu než 4 hod bude použito plného zapažení čelby. Rozepření čelby bude provedeno proti prvnímu rámu. K vystrojení budou použity ocelové profily LB4, typu K24, s roztečí 0,6-0,8 m dle zjištěných GT poměrů s ocelovým pažením UNION. V případě nestabilní počvy budou ocelové profily usazeny na přičném prahu z ocelových profilů U160. Stabilizace rámů ocelové výztuže bude provedena pomocí dvojice třmenových spojek a dvojice ocelových rozpínek na každé straně výztuže.

Po dokončení vystrojeného koridoru pod závalem bude provedena jeho stabilizace ostěním ze stříkaného betonu C25/30 tl.150 mm a jednou vrstvou výztužné svařované sítě 150x150/8 mm v celé jeho délce (cca 15 m). Minimální krytí ocelové výztuže primárního ostění je 30 mm.

V průběhu prací na zajištění odvodnění bude prováděn monitoring stavu betonového ostění ze stříkaného betonu. Zejména budou sledovány vzniklé trhliny a jejich rozvoj v souvislosti s posouzením případného přetížení konstrukce. Bez posouzení se nesmí v žádném případě trhliny přestříkat či opravit. Je nutno sledovat jejich vývoj v čase. V případě nepříznivého nárůstu deformace bude nezbytné provést další opatření ke zvýšení únosnosti ostění (mikropiloty, injektáže, protiklenba) a pro přístup do komory „R“ využít druhý vybudovaný zajištěný vstup chodbou „P“ do doby realizace nápravných opatření.

Po dokončení a obnovení funkčnosti odvodňovacího koridoru, tj. po zajištění odvodnění SDD, může být realizován dřevěný obklad ŽB koridoru pod závalem. Ten bude imitovat dřevěnou výztuž v historickém dole. Realizován bude variantně ve formě dřevěné srubové výztuže a dřevěné výztuže s rámem a dřevěným vodorovným pažením. S ohledem na průchozí profil bude využito pouze odkorněných půlkulatin tlakově impregnovaných a to v celé délce 15 m.

V rámci stavebních úprav bude také odtěženo 25 m³ kameniva-rubaniny z prostoru „O“ a provedeny nezbytné přibírky počvy pro zajištění schůdnosti, bezpečnosti a dopravy materiálu k jámě. Přibírky o předpokládaném objemu 20 m³ budou provedeny pomocí hydraulického klínu Darda. Jedná se o velmi pevný skalní žulový masív, kde nelze použít TP ani sbíjecí kladiva.

Hornický průzkum v podzemí komory „R“

Po provedení stavebních úprav bude realizován v podzemí geotechnický průzkum jižní komory „R“ a navazujících chodeb za účelem ověření směru průsaků důlních vod. Tento průzkum představuje odtěžení 75 m³ zjištěných zvodněných sedimentů s bloky hornin z komory „R“ a 3x45 m³ materiálu z navazujících chodeb Novou jámou Jeroným na mezideponii na povrchu. V průběhu prací bude prováděn stálý geotechnický dozor, důlně-geologická a měřická dokumentace. Tento požadavek nesmí být podceněn s ohledem na neexistenci mapových, geodetických a geologických podkladů

neznámých starých důlních děl, které jsou nezbytné pro vyhodnocení a následné vedení důlních prací v podzemí. Dále bude prováděno potřebné předrážené pažení ocelovými pažnicemi UNION s pažením čelby, případně se stabilizací závalů jehlami a injektáží. K vystrojení budou použity ocelové profily LB4, typu K24 s roztečí 0,6-1,0 m.

V průběhu průzkumu v podzemí nutno počítat s průběžným čerpáním prosakujících důlních vod a provádět stabilizaci navazujících důlních děl pomocí podpěrných kamenných pilířů v kritických místech určených geotechnikem.

Povrchový geofyzikální a vrtný průzkum odvodňovacího koridoru SDD

Pro vyhodnocení báňsko-geologických poměrů a bezpečné vedení dalších obnovovacích prací odvodňovacího koridoru v podzemí budou výsledky podzemního průzkumu doplněny o povrchový geofyzikální a vrtný průzkum. Ten bude následně rozšířen doplňkovými sondami dynamické penetrace. Cílem je ověření geotechnických a hydrogeologických poměrů v nadloží starých důlních děl a jejich další průběh.

Na základě provedené archivní rešerše a výsledků podzemního průzkumu vytyčí geotechnik v terénu plochu pro geofyzikální průzkum. Budou použity kombinace metod mikrogravimetrie, geoelektriky a seismického měření, na základě jejichž výsledků budou lokalizovány průzkumné jádrové vrt v počtu 12ks hloubky 30-40 m. Průzkum bude prováděn v etapách, stejně tak průzkumné vrt budou prováděny etapovitě na základě geotechnického vyhodnocení předcházejících vrtů. Vrt vždy vytyčí geotechnik vyhodnocující geotechnické poměry lokality. Jádrové vrt budou doplněny sondami dynamické penetrace pro upřesnění průběhu skalního podloží v nadloží důlních děl.

1.6. Obnovení zaneseného a zavaleného odvodňovacího koridoru

Na základě vyhodnocení báňsko-geologických, geotechnických a hydrogeologických poměrů z provedených průzkumů na povrchu a v podzemí budou zahájeny práce na obnovení zaneseného a zavaleného odvodňovacího koridoru stávajících starých a historických důlních děl. Práce budou prováděny hornickým způsobem pod vedením závodního se zkušeností vedení a zmáhání starých důlních děl ve složitých geotechnických poměrech.

Obnovení odvodňovacího koridoru SDD

Předpokládá se zmáhání starých důlních děl 200-400 let starých, nacházejících se pod hladinou důlní vody, zaplavených jílovito-písčitým sedimentem s bloky hornin 0,5-2,5 m³ a s lokálními blokovými závaly. Zmáhání blokových závalů se předpokládá min. v 35% délky trasy a zmáhání zaplavených komor zvodněným jílovito-písčitým materiélem min. v 45% délky trasy ve směru k ODD. Místem propojení s komplexem ODD je kontaktní komora KK v chodbě CH4 (736 m n.m.), nacházející se v úrovni štolového patra (2.patra), nejnižší odvodňovací báze ODD.

Délka budovaného odvodňovacího koridoru se předpokládá 80 m s převýšením max. 9 m. Výchozím bodem bude jižní komora „R“ (745 m n.m.), prozkoumaná perspektivní chodba a navazující prostory ověřené průzkumem z povrchu. Práce budou prováděny úpadně s průběžným čerpáním důlních a prosakujících vod. Kritická místa horninového masívu SDD budou stabilizována podpěrnými kamennými pilíři. Jejich polohu a dimenze určí geotechnik vykonávající stálý geotechnický dozor se souhlasem autorského dozoru projektanta. Stabilizační kamenné pilíře budou založeny na rostlém a k tomu upraveném skalním podkladu, zhotoveny budou ze žulových místních nebo dovezených kamenných bloků (nejbližší činný lom Vítkov). Pojivem bude betonová směs min. B25.

Zmáhání závalů a zaplavených velkoobjemových zatopených komor bude prováděno ručně v lichoběžníkovém profilu LB4 (2,5 x 2,4 m). Ražba bude prováděna pod ochranou hnaného pažení předrážených pažin UNION. V materiálu s bloky hornin, kde nelze využít hnaného pažení pro zajistění stability a bezpečnosti ražeb, budou použity předvrtávané stabilizační jehly. Předrážené či předvrtávané stabilizační jehly budou Ø16-24 mm s roztečí 100-150 mm, délky 1,8-2,4 m v každém záběru dle GT podmínek. V případě nestabilních závalů bude použita stabilizační chemická injektáž polyuretanovým prostřednictvím stabilizačních mikropilot SMP z injektážních a závrtních tyčí typu R32. O nezbytnosti realizace injektáže rozhodne autorský dozor po konzultaci s geotechnikem stavby. Projekt SMP bude zpracován dle skutečných GT poměrů.

K vystrojení je navržena důlní ocelová lichoběžníková výztuž profilu LB4 typu K24 s roztečí 0,6-1,0 m v závislosti na GT poměrech s ocelovým plným zátažným a hnaným pažením UNION. Kde to poměry dovolí mezerovité částečné pažení. Nestabilní čelba bude členěna vodorovně s plným a mezerovitým

pažením čelby dle potřeb a geotechnických poměrů. Plného pažení čelby bude použito vždy při ukončení denního postupu nebo při přerušení prací na delší dobu než 12 hodin. Rozepření čelby bude provedeno proti prvnímu rámu.

Při použití zátažného a hnaného pažení je nutno neprodleně provádět aktivaci pažení dubovými klíny. U přiložného pažení bude aktivace provedena zaplněním prostoru mezi pažinami a masívem základkou-rubaninou na konci každé směny. V případě nestabilní počvy budou ocelové rámy usazeny na patkách nebo příčném prahu z ocelových profilů U 160. Stabilizace rámů ocelové výztuže bude provedena pomocí dvojice třmenových spojek a dvojice ocelových rozpínek na každě straně výztuže.

V rámci obnovovacích prací budou prováděny bezpečnostní předvrty za účelem odstranění nebezpečí a rizika průvalů vod a bahňin. Jsou uvažovány jako odvodňovací pro snížení hydrostatického tlaku před čelbou a pro omezení ztekucení následně naražených naplavených sedimentů v zastižených SDD. Rovněž budou sloužit pro orientaci a situaci budovaného koridoru v jednotlivých komorách SDD. Jsou navrženy z čelby min. délky 6 m, ve stropu do nadloží čelby také 6 m, do boků délky 3-4 m v každém čtvrtém záběru.

Počva odvodňovacího koridoru bude upravena tak, aby byla zajištěna bezpečná chůze pracovníků a návštěvníků, zajištěn odvod podzemní vody a rozvod kabelové trasy. Počva bude po odtěžení srovnána po celé šířce do roviny. Pro zajištění schůdnosti, bezpečnosti a dopravy materiálu budou provedeny nezbytné přibírky počvy pomocí hydraulického klínu Darda o objemu 80 m³ v celé délce trasy, včetně nezbytných záseků pro schodišťové stupně v místech s vyšším sklonem trasy nad 4°. Nerovnosti počvy budou srovnány pochozí štěrkodrtí fr. 16/32 mm žulového charakteru (lom Vítkov). Profil štoly bude opatřen stružkou s drenážní trubkou k odvodu vody a kabelovou trubkou s obsypem štěrkodrtí fr. 4/8 nebo 8/16 mm. Zbývající objemy přibírky budou provedeny v navazujících důlních dílech s obdobnou úpravou počvy pro bezpečnou chůzi (místa přibírek budou stanovena geotechnikem stavby).

Při zastižení navazujících komor a chodeb se předpokládá ověření jejich geotechnických poměrů a odtěžení nezbytných 68 m³ sedimentů a závalového materiálu nad rámec vlastního profilu odvodňovacího koridoru a vybudování 26 m³ kamenných stabilizačních hrází a opěrných pilířů.

V případě zjištěných deformací je navrženo vystrojené úseky s ocelovým pažením stabilizovat ostěním ze stříkaného betonu C25/30, tl.150 mm a jednou vrstvou výztužné svařované sítě 150x150/8 mm v celé jejich délce. Minimální krytí ocelové výztuže primárního ostění je požadováno 30 mm. Na základě požadavku památkové péče budou tyto úseky s ostěním SB opatřeny dřevěným obložením imituující srubovou dřevěnou výztuž nebo dřevěnou výztuž rámovou s dřevěným pažením tlakově impregnovaným.

1.7. Geotechnický monitoring, geotechnický dozor, měřická a geologická služba

Pro bezpečné vedení obnovovacích prací koridoru bude průběžně prováděn bezpečnostní a stabilitní geotechnický monitoring zpřístupněných SDD v celé délce odvodňovacího koridoru. Zejména bude prováděna inženýrskogeologická dokumentace čeleb a okolního horninového masívu s odběry vzorků a to minimálně 2x týdně, včetně měření strukturně-tektonických prvků a jejich analýza s následným vyhodnocováním stability masívu pro návrh a umístění výztužních prvků.

Na základě geotechnického vyhodnocování budou osazeny body konvergenčních profilů pro zajištění bezpečnosti a sledování stability výrubu, SDD a klíčových horninových bloků. V trase odvodňovacího koridoru bude instalováno minimálně 20ks 5ti bodových profilů, které budou měřeny každý min. 10x v souladu se zásadami ražeb technologií NRTM.

Na povrchu terénu budou osazeny 3ks 5ti bodových stabilizovaných profilů pro sledování deformace povrchu nad budovaným koridorem a zejména v místech výchozu SDD či proválených komor na povrch. Dále bude sledován vliv a deformace objektu komunikace II/210 na povrchu v místě přibližení k budovanému koridoru. Celkem zde bude osazeno cca 20 bodů po obou stranách komunikace pro zajištění bezpečnosti provozu a stability silnice.

Před zahájením prací bude provedena vstupní pasportizace zájmového úseku komunikace a po dokončení prací repasportizace s vyhodnocením. V průběhu prací nutno počítat s periodickými prohlídkami komunikace a okolí v intervalu alespoň 1x měsíc.

V podzemí budou instalovány dále: 5ks strunových deformetrů pro sledování stability mezikomorových pilířů, 4ks tyčových extenzometrů pro sledování stability nadložních bloků a stropů komor, 20ks 2D dilatometrů pro sledování stability horninových bloků a poruchových zón a 5 ks 3D dilatometrů.

Po vybudování odvodňovacího koridoru budou zpřístupněny SDD zaměřeny 3D laserovým scannerem a vybudován prostorový model SDD.

Po dobu provádění navazujících prací v komplexu SDD a ODD bude dále prováděn monitoring stavu betonového ostění ze stříkaného betonu v odvodňovacím koridoru. Zejména budou sledovány vzniklé trhliny a jejich rozvoj v souvislosti s posouzením případného přetížení konstrukce. Bez posouzení se v žádném případě nesmí trhliny přestříkat či opravit. Je nutno sledovat jejich vývoj v čase. V případě nepříznivého nárůstu deformace bude nezbytné provést další opatření ke zvýšení únosnosti ostění (mikropiloty, injektáže, protiklenba) a zamezit přístupu do ohrožených míst do doby realizace účinných nápravných opatření.

Zmiňované geotechnické práce bude řídit, koordinovat, vyhodnocovat a navrhovat nezbytná zajištění odpovědný geotechnik s osvědčením závodní a báňský projektant s min. 5let zkušenostmi se zmáháním a zajišťováním starých důlních děl.

Vedení prací bude prováděno za stálého geotechnického dozoru, účasti autorského dozoru projektanta, provádění geologického sledování a vedení důlně-geologické a důlně-měřické dokumentace zpřístupněných historických důlních děl vzhledem k absenci těchto podkladů. S využitím výsledků geotechnického monitoringu bude sledována a posuzována stabilita důlních děl.

1.8. Organizace výstavby

Zařízení staveniště

Pro přístup, dopravu materiálu a odvoz rubaniny bude možné využít stávající přístupové cesty, včetně zařízení staveniště v okolí Nové jámy (zpevněná plocha).

Ubytovací kapacity budou zajištěny v penzionech v obci Krásno, případně v obci Prameny. Rovněž tak sklady materiálu.

Vzhledem k odlehlému pracovišti se doporučuje na povrchu u Nové jámy zřídit stavební buňku zhotovitele (1-2 moduly) napojenou na stavební rozvaděč pro zajištění základních potřeb řídících a výkonných pracovníků.

Zdroj elektrické energie bude stávající pilíř o kapacitě 50 kW s napojeným stavebním rozvaděčem s proudovým chráničem a potřebnými rozvody (zajistí dodavatel). Zdroj vody podzemní voda z dolu, nebo dovezená v cisternách. Stlačený vzduch bude zajištěn mobilním kompresorem na povrchu u ohlubně jámy.

Vrtání a rozpojování horniny, přibírky počvy

Rozpojování bude prováděno ručně pomocí sbíjecích kladiv (SK-9) ve zvětralém masívu, pomocí ručního náradí v závalech a naplaveninách a pomocí hydraulického klínu (dardy) ve skalním masívu. Jedná se o technologie imitující ruční práci se záseky. Vývrty pro dardu a pro kotvy budou prováděny vrtacím kladivem s elektrickým nebo pneumatickým pohonem.

Práce budou prováděny za účasti stálého geotechnického a technického dozoru. Při stavebních úpravách nesmí dojít k poškození stávajících důlních děl, narušení jejich stability, poškození černého zabarvení od sazí ani narušení MK pilířů či prvků GT monitoringu (ARCADIS; VŠB-TU).

Nakládání a odvoz rubaniny

Předpokládá se nakládání a odvoz v podzemí ruční z jednotlivých navazujících částí SDD, kolečkováním a kbelíkováním zajištěnými důlními díly k strojnímu vrátku situovaného v Nové jámě Jeroným a dočasné uložení na mezideponii na povrchu. Odtud bude následně inertní materiál odvezen na odval v Krásně dle požadavku Diamo Příbram.

V podzemí je možné využít k vodorovné a šíkmé dopravě závěsné kolejové drážky zavěšené na rámech ocelové výztuže nebo elektrického vrátku.

Vzhledem k historické hodnotě NKP a možným archeologickým nálezům bude umožněno provádět v průběhu odtěžovacích prací archeologický průzkum, k němuž bude vhodné využít zejména mezideponie na povrchu před jejich odvozem na odval. V případě historických nálezů budou tyto odevzdány do hornického Muzea v Sokolově.

Dopravní, únikové a přístupové cesty

Jako dopravní cesta je určeno těžní oddělení v jámě a přístupová štola v SDD. Cesta pro chůzi je určeno lezní oddělení jámy a přístupové podzemní chodby na pracoviště. Úniková cesta je lezní oddělení jámy (24 m) a přístupová štola (60 m). Pro dopravu materiálu na povrchu bude využito silnice II/210 a zpevněná plocha ZS 150 m².

Osvětlení při stavbě

V podzemí musí být všichni pracovníci vybaveni osobními důlními svítidly. Předpokládá se osvětlení aktivních pracovišť přenosnými halogenovými světly napájenými přivedeným kabelovým vedením.

Ovodnění při stavbě

Při realizaci odvodňovacího koridoru se postupuje úpadně, tudíž je nezbytné vybudovat čerpací soustavu s kalovými čerpadly a přečerpávací stanici pro překonání výškového spádu. Před zahájením přerušených prací bude nezbytné odčerpat vždy naakumulované množství důlní vody, kde dochází k zatopení podzemních prostor pod ustálenou hladinou důlní vody.

V průběhu prací je nezbytné průběžně odčerpávat průsaky podzemních vod z čelby. S jejím postupem bude nezbytné prodlužovat délku čerpacího potrubí.

Větrání při stavbě

Větrání komplexu SDD je zajištěno přirozené větrným tahem mezi štolou a jámou. Po propojení komplexu SDD a ODD bude zajištěno rovněž přirozené mezi vstupní štolou SDD a odvodňovací štolou ODD. Větrání jednotlivých pracovišť bude přirozené pomocí přirozeného větrného tahu. V případě, že koncentrace škodlivin na čelbě překročí stanovené parametry (CO 0,003%; CO₂ 1,0%; NO+NO₂ 0,00076%) a obsah kyslíku poklesne pod 20 %, musí být práce zastaveny do doby obnovení požadovaného složení důlního ovzduší.

V tomto případě bude požadované složení důlního ovzduší na čelbě zajištěno pomocí separátního lutnového tahu. Lutny budou zavěšeny na řetězových závěsech na ocelové výztuži, případně pomocí závěsných svorníků. Dále bude nezbytné v rámci zařízení staveniště zajistit napájení ventilátoru přivedeným kabelovým vedením. Variantně je možné větrání na čelbě zajistit prostřednictvím větracích vrtů z povrchu Ø 300 mm.

Měření škodlivin v důlním ovzduší

Četnost měření: vždy před zahájením prací na čelbě, v případě přerušení prací na dobu delší než 30 dnů, vždy a ihned nově objevené prostory, v průběhu prací 1x denně pomocí přenosného ručního přístroje k měření koncentrace důlních plynů,

Místa měření: aktivní pracoviště, čelba, koridory, místa výduchů

Měření obsahu: O₂, CO₂, CO, NO+NO₂, dále: vlhkost, teplota,

O výsledcích kontrol složení důlního ovzduší budou zhotoveny záznamy do stavebního deníku.

1.9. Zvláštní požadavky na výstavbu

V průběhu prací bude veden Stavební deník, do kterého budou zapisovány chronologicky veškeré důležité informace o průběhu a postupu prací, stavu pracovníků, časovém harmonogramu prací a dalších skutečnostech. Za vedení stavebního deníku zodpovídá vedoucí celé pracovní skupiny.

Vzhledem ke specifičnosti řešené problematiky, k požadavkům na stupeň bezpečnosti provádění prací a nutnosti šetrného provádění prací v národní kulturní památce budou práce prováděny za stálého geotechnického a technického dozoru a bude za ně zodpovídat pověřený geotechnik. Práce bude řídit osoba s osvědčením závodní a báňský projektant s dlouholetými zkušenostmi (min. 5 let) se zmáháním a zajišťováním SDD.

Práce v podzemí budou prováděny v souladu se zásadami ražeb technologií NRTM, tj. za průběžného provádění a vyhodnocování navrženého geotechnického monitoringu, geologického sledování, geotechnického dozoru a vedení důlně-měřické dokumentace.

Geotechnik vykonávající na stavbě geotechnický dozor bude operativně reagovat na vzniklé situace. Zejména bude průběžně vyhodnocovat geotechnické poměry důlních děl z vedené dokumentace, monitoringu, provedených průzkumů a výsledků předvrť a navrhovat nezbytná opatření. Bude posuzovat vliv ražby na sousední objekty SDD a ODD, mezikomorové pilíře s cílem optimalizace stavebních postupů a technologie ražby. Zjištěné skutečnosti budou uvedeny do stavebního deníku.

V případě nutnosti změn bude konzultovat postup prací s projektantem (autorským dozorem), závodním a následně s investorem.

Vzhledem k historické hodnotě důlních děl a jejich situaci v ochranném pásmu kulturní památky musí být při realizaci bezpodmínečně respektován charakter starých důlních děl a musí se vyloučit jakékoli nebezpečí poškození těchto důlních děl a tím znehodnocení kulturní památky, nebo její části.


V průběhu prací v NKP SDD a možným archeologickým nálezům bude umožněno provádět archeologický průzkum, zejména je vhodné využít mezideponie na povrchu před jejich odvozem. V případě historických nálezů budou tyto předány do hornického Muzea v Sokolově.

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s riziky na stavbě, s bezpečnostními předpisy, technologickým postupem a projektem stavby. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s podmínkami práce v národní kulturní památce Důl Jeroným a musí se zavázat k jejich dodržování.

Všichni pracovníci jsou povinni používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, udržovat na stavbě pořádek a počínat si tak, aby v souvislosti s prováděnými pracemi nevznikly škody na majetku třetích stran.

Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou dány příslušnými bezpečnostními předpisy uvedenými v kapitole E8 - Zásady organizace výstavby.


Sluneční paseky



1:5000

10 50 0 100 200 300 400 500 m

Přehledná situace komplexu SDD dolu Jeroným k.ú. Čistá u Rovné



M 1 : 500


Přehledná situace komplexu ODD dolu Jeroným

k.ú. Čistá u Rovné

M 1 : 500


N

Oblast ODD




Geomont GP s.r.o.

Situace důlních děl Jeroným a zajišťovacích prací



Příčný řez vzorovým zajištěním odvodňovacího koridoru SDD

M 1:20



ROZPOČET STAVBY S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba:
Objekt:

**Náprava škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá-Jeronym - dokončení
SO 01 - Zajištění odvodnění z přistupného komplexu SDD zatopené části a propojení s ODD**

Objednatel: MUZEUM SOKOLOV
Zhotovitel:

| PROJEKT STAVBY | | | | | | |
|---|-------------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| P.Č. | Kód položky | Popis položky | MJ | Celkem MJ | Cena MJ | Cena celkem |
| I. SO 01-1001 Dokončení zajištění závalu a stavební úpravy v komoře "R" včetně geotechnického monitoringu | | | | | | |
| 1 | 032 002 100 | Vybavení staveniště - dovoz a montáž strojů, přístrojů a příslušenství k provádění prací, zařízení staveniště, energie | Kč | 1,00 | | - Kč |
| 2 | 115 201 601 | Odsávání a čerpání vody potrubím DN do 200 ze zatopených prostor komory | hod | 65,00 | | - Kč |
| 3 | 115 108 211 | Pohotovost záložního čerpadla | den | 15,00 | | - Kč |
| 4 | 115 201 301 | Montáž čerpací a odsávací stanice | kus | 1,00 | | - Kč |
| 5 | 115 201 501 | Montáž a demontáž odpadního potrubí s tvarovkami při snižování hladiny podzemní vody čerpací soustavou do DN 150 | m | 80,00 | | - Kč |
| 6 | 142 184 111 | Ražení štol ruční, v hor I-II. st. ražn., zavodněné, bez použití trhavin I do 200 m, průřezu přes 1,5 do 6 m ² ; v délce 5bm | m ³ | 30,00 | | - Kč |
| 7 | 154 083 111 | Ražení výrubu štol, ražených v hornině zavodněné, výplní za pažnicemi zakládkou z rubaniny délky štoly do 200 m | m ² | 40,00 | | - Kč |
| 8 | 154 284 130 | Zajištění výrubu štol v hornině zavodněné, výplní za pažnicemi zakládkou z rubaniny délky štoly do 200 m | m ³ | 6,00 | | - Kč |
| 9 | 154 086 111 | Nosná typová kce výstroje štol trvale zabudovaných z úplních ocelí rámu, z profilu oceli "K" I štoly do 200 m, v hor zavodněné | kg | 1 728,00 | | - Kč |
| 10 | 154 086 121 | Montáž netypové nosné kce výstroje štol trvale zabudovaných z ocel rámu, délky štoly, do 200 m, v hor zavodněné | kg | 1 728,00 | | - Kč |
| 11 | 360 361 214 | Výztuž nosné obězd štol z beton ocelí I do 200 m, v hornině mokré, z jednotl protuč píram do 12 mm, zn. 10 505 (R); jehly | t | 0,20 | | - Kč |
| 12 | 154 903 111 | Řezání válcovaných profiliů pro úpravu atypické výstroje na skladce | ks | 150,00 | | - Kč |
| 13 | 167 103 211 | Naložení rubaniny z nahodilého nadměrného výrobu v hoře | m ³ | 25,00 | | - Kč |
| 14 | 133 215 211 | Vylom šachet (štol) II stupeň raznosti suchá - přibírky počevy pro zajištění bezpečnosti chůze | m ³ | 20,00 | | - Kč |
| 15 | 133 215 239 | Priplatek za vylom šachet II stupeň raznosti zavodněná při přibírkách zavodněné počvy | m ³ | 20,00 | | - Kč |
| 16 | 163 231 111 | Vodorovně přemisťeni rubaniny vozíky polní drážky do 250 m | m ³ | 75,00 | | - Kč |
| 17 | 161 152 111 | Svislé přemisťeni rubaniny v hoře z hloubky do 45 m | m ³ | 75,00 | | - Kč |
| 18 | 152 188 111 | Pažení čelby přiložným pažením plným, v hornině silně zavodněné | m ² | 30,00 | | - Kč |
| 19 | 998 252 111 | Přesun hmot pro štoly ražené vodor dopravní vzd do 100 m na povrchu a do 200 m v podzemí svisle do 25 m | t | 3,72 | | - Kč |
| 20 | 998 231 111 | Přesun hmot na objektech rekulativací území ovlněných délky činnosti; 75*1,6t/m ³ | t | 120,00 | | - Kč |
| 21 | 998 252 159 | Priplatek k přesunu hmot pro štoly ražené za zvěřšený přesun hmot na povrchu ZKD 5000 m, 200 km | t | 148,80 | | - Kč |
| 22 | 174 104 111 | Zásyp sypárinou z jakékoli horniny (rubaninou) s uložením sypaniny ve vrstvách se zhuťněním | m ³ | 75,00 | | - Kč |
| 23 | 041 203 100 | Geotechnický dozor zmáhání, geotechnická dokumentace, geotechnický monitoring a technický dozor dle vyhl ČBÚ č.55/1996 Sb | hod | 40,00 | | - Kč |
| 24 | 181 202 301 | Úprava pláne na násyapech bez zhuťnění - rekultivační práce přistupových cest a místa deponie materiálu a výkopku | m ² | 380,00 | | - Kč |
| II. SO 01-1002 Hornický průzkum v podzemí komory "R" a navazující chodby vč důlně-geolog a měřické dokumentace | | | | | | |
| 25 | 032 002 100 | Vybavení staveniště - dovoz a montáž strojů, přístrojů a příslušenství k provádění prací, zařízení staveniště, energie | Kč | 1,00 | | - Kč |
| 26 | 115 201 601 | Odsávání a čerpání vody potrubím DN do 200 ze zatopených prostor komory | den | 158,00 | | - Kč |
| 27 | 115 108 211 | Pohotovost záložního čerpadla | kus | 1,00 | | - Kč |
| 28 | 115 201 301 | Montáž čerpací a odsávací stanice | m | 95,00 | | - Kč |
| 29 | 115 201 501 | Montáž a demontáž odpadního potrubí s tvarovkami při snižování hladiny podzemní vody čerpací soustavou do DN 150 | m ³ | 210,00 | | - Kč |
| 30 | 142 184 111 | Ražení štol ruční, v hor I-II. st. ražn., zavodněné, bez použití trhavin I do 200 m, průřezu přes 1,5 do 6 m ² ; | m ² | 165,00 | | - Kč |
| 31 | 154 083 111 | Ražení výrubu štol, ražených v hornině zavodněné zabudované ocel pažnicemi, délky štoly do 200 m | m ³ | 24,70 | | - Kč |
| 32 | 154 284 130 | Zajištění výrubu štol v hornině zavodněné, výplní za pažnicemi zakládkou z rubaniny délky štoly do 200 m | kg | 4 800,00 | | - Kč |
| 33 | 154 086 111 | Nosná typová kce výstroje štol trvale zabudovaných z úplních ocel rámu, z profilu oceli "K" I štoly do 200 m, v hor zavodněné | kg | 4 800,00 | | - Kč |
| 34 | 154 086 121 | Montáž netypové nosné kce výstroje štol trvale zabudovaných z ocel rámu, délky štoly, do 200 m, v hor zavodněné | | | | |

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|-------|--------|--|--|------|
| 35 | 360 361 214 | Výstuž nosné obezd štol z beton ocelí I do 200 m, v hornině mokré, z jednotl prutů prium do 12 mm, zn. 10 505 (R); jehly | t | 0,60 | | | - Kč |
| 36 | 154 903 111 | Řezání válcovaných profilů pro úpravu atypické výstroje na skladce | ks | 240,00 | | | - Kč |
| 37 | 167 103 211 | Naložení rubaniny z nahodilého nadměrného výruhu v hoře | m3 | 26,00 | | | - Kč |
| 38 | 163 231 111 | Vodorovné přemístění rubaniny vozíků polní dřážky do 250 m | m3 | 210,00 | | | - Kč |
| 39 | 161 152 111 | Svislé přemístění rubaniny v hoře z hloubky do 45 m | m3 | 210,00 | | | - Kč |
| 40 | 152 188 111 | Pájení čelby přiložným pařením plným, v hornině sítě zavodněné | m2 | 120,00 | | | - Kč |
| 41 | 998 252 111 | Přesun hmot pro štolu razené vodor dopravní vzd do 100 m na povrchu a do 200 m v podzemí svisele do 25 m | t | 13,85 | | | - Kč |
| 42 | 998 231 111 | Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlněných důlní činností | t | 378,00 | | | - Kč |
| 43 | 998 252 159 | Příplatek k přesunu hmot pro štolu razené za zvěšený přesun hmot na povrchu ZKD 5000 m, 200 km | t | 554,00 | | | - Kč |
| 44 | 174 104 111 | Zásyp sypaninou z jakékoli horniny (rubaninou) s uložením sypaniny ve vrstvách se zhlutněním | m3 | 210,00 | | | - Kč |
| 45 | 011 444 200 | Měření (monitoring) kvality ovzduší - průběžné ověření kvality a nebezpečí důlního ovzduší v podzemí při průzků pracích | měř. | 10,00 | | | - Kč |
| 46 | 013 244 400 | Dokumentace pro provádění stavby - realizaci projektu průzkumných prací v podzemí + Prov Dokum, TP, HP | Kč | 1,00 | | | - Kč |
| 47 | 012 203 180 | Geodetické práce při provádění stavby - geodetické zaměření důlních děl a prací, důlně-měřická dokumentace, řezy | Kč | 1,00 | | | - Kč |
| 48 | 041 203 100 | Technický dozor zhotovitele dle vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb. v platném znění, práce se zvýšeným nebezpečím, náročné práce | hod | 80,00 | | | - Kč |
| 49 | 041 103 600 | Autorský dozor báňského projektanta dle vyhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb. v platném znění, 1 x týdně | hod | 60,00 | | | - Kč |
| 50 | 011 114 800 | Geologická dokumentace čeleb - geotechnický pasport čelby pro NRTM, inž. geolog - pasport čelby; GT dokum čelby, zatrídení čelba | 20,00 | | | | - Kč |
| 51 | 041 903 800 | Geotechnický dozor ražeček priúzkumných děl, optimalizace způsobu ražeček v komplexu SDD, GT dokumentace předvrtů | hod | 80,00 | | | - Kč |
| 52 | 043 203 800 | Geotechnický monitoring - konvergenční měření při ražbách, osazení bodů 3x5ks, 225 měření , vyhodnocení a zprac měření | hod | 15,00 | | | - Kč |
| 53 | 011 103 800 | Hornický průzkum navazujících prostor - geotechnické posouzení stability důlních děl | hod | 85,00 | | | - Kč |
| 54 | 049 103 100 | Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - KD inv., OBÚ, ubytování, os doprava, terénní vůz, doprava prac. | Kč | 1,00 | | | - Kč |
| III. SO 01-1003 Povrchový geofyzikální a vrtný průzkum odvodňovacího koridoru vč vyhodnocení a návrhu postupu prací | | | | | | | |
| 55 | 011 103 100 | Geologický průzkum bez rozlišení - zhodn stávajících podkl., archivní řešení dostupných a zahr podkladů, vyhodnocení | hod | 148,00 | | | - Kč |
| 56 | 011 103 200 | Mikrogravimetrický průzkum vybrané plochy v nadloží důlních děl | hod | 450,00 | | | - Kč |
| 57 | 011 103 300 | Geoelektrická měření profilu vybrané plochy v nadloží důlních děl | profi | 10,00 | | | - Kč |
| 58 | 011 103 400 | Seismická měření profilu vybrané plochy v nadloží důlních děl | profi | 15,00 | | | - Kč |
| 59 | 225 411 216 | Vrtý maloprofilové jádrové D do 195 mm úklon do 45° hl do 50 m hor. V a VI - průzkumné vrtý koridoru 12 ks*40m | m | 480,00 | | | - Kč |
| 60 | 227 111 114 | Odpažení maloprofilových vrtů průměru do 195 mm - odpažení průběžného pažení; 12ks*40m | m | 480,00 | | | - Kč |
| 61 | 282 791 112 | Injektážní trubky z PVC hladké vnitřní D 50 až 63 mm - vystrojení vrtů PVC pažnicí pro monitoring | m | 480,00 | | | - Kč |
| 62 | 011 524 800 | Průzkum stavebně-statický navazujících důlních děl, ověření GT a HG poměru - řízení a vyhodnocení GF a vrtných prací | hod | 328,00 | | | - Kč |
| 63 | 043 103 300 | Průzk sondy dynamické penetrace - vyhledání a ověření GT poměru v nadloží SDD, vyhledání HDD a propadů; 14ks*10m | m | 140,00 | | | - Kč |
| 64 | 041 203 100 | Geotechnický dozor zhotovitele dle požadavku projektanta, vel náročné práce | hod | 160,00 | | | - Kč |
| IV. SO 01-1004 Obnovení odvodňovacího koridoru v navazujících SDD se zajistěním chodby a stálého čerpání důlních vod | | | | | | | |
| 65 | 013 244 400 | Dokumentace pro provádění stavby - realizační projekt obnovení odv koridoru dle zjišt skutečnosti a GTP poměru | Kč | 1,00 | | | - Kč |
| 66 | 011 444 200 | Měření (monitoring) kvality ovzduší - průběžné ověření kvality a nebezpečí důlního ovzduší v podzemí | měř. | 20,00 | | | - Kč |
| 67 | 032 002 100 | Vybavení staveniště - dovoz a montáž strojů, přístrojů a příslušenství k provádění prací, zařízení staveniště, energie | Kč | 1,00 | | | - Kč |
| 68 | 032 002 110 | Vybavení staveniště - náklady spojené se zajistěním požadovaného složení důln ovzduší, větrání, lutzny, el energie | Kč | 1,00 | | | - Kč |
| 69 | 032 103 200 | Náklady na stavební břitky, zajistění základních sociálních potřeb a zázemí pracovníku na odloženém pracovišti | měs. | 10,00 | | | - Kč |
| 70 | 032 903 600 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - náklady spojené se spotřebou energii, el energie, voda, stl vzduch apod | Kč | 1,00 | | | - Kč |
| 71 | 115 201 601 | Odsavání a čerpání vody potrubím DN do 200 ze zatopených prostor komory | hod | 280,00 | | | - Kč |
| 72 | 115 108 211 | Pohotovost založního čerpadla | den | 180,00 | | | - Kč |
| 73 | 115 201 301 | Montáž čerpací a odsvávací stanice | kus | 2,00 | | | - Kč |
| 74 | 115 201 501 | Montáž a demontáž odpadního potrubí s tvarovkami při snižování hladin podzemní vody čerpací soustavou do DN 150 | m | 235,00 | | | - Kč |
| 75 | 142 184 111 | Ražení štol ruční, v hor I-II. st. ražn, zavodněné bez použití trhavin I do 200 m, průze přes 1,5 do 6 m2; 80 bm | m3 | 528,00 | | | - Kč |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|--|-------|-----------|--|--|------|
| 76 | 154 083 111 | Paření výrubu štol, ražených v hornině zavodněné trvale zabudované oceli pažnicemi, délky štoly do 200 m | m2 | 480,00 | | | - Kč |
| 77 | 154 284 130 | Zajištění výrubu štol v hornině zavodněné, výplní za pažnicemi zakládkou z rubaniny délky štoly do 200 m | m3 | 90,00 | | | - Kč |
| 78 | 154 086 111 | Nosná typová kce výstroje štol trvale zabud z úplňých ocelí rámu, z profil ocelí "K" I štolu do 200 m, v hor zavodněné | kg | 19 200,00 | | | - Kč |
| 79 | 154 086 121 | Montáž netypové nosné kce výstroje štol trvale zabudovaných z ocel rámu, délky štoly, do 200 m, v hor zavodněné | kg | 19 200,00 | | | - Kč |
| 80 | 360 361 214 | Využ. nosně obezd štol z beton ocelí I do 200 m, v hornině mokré, z jednotl prutu prům do 12 mm, zn. 10 505 (R), jehly | t | 2,80 | | | - Kč |
| 81 | 154 903 111 | Řezání válcovaných profili pro úpravu atypické výstroje na skladce | ks | 1 920,00 | | | - Kč |
| 82 | 167 103 211 | Naložení rubaniny z nahodilého nadměrného výrubu v hoře | m3 | 45,00 | | | - Kč |
| 83 | 163 231 111 | Vodorovné přemístění rubaniny vozíky polní díráky do 250 m | m3 | 528,00 | | | - Kč |
| 84 | 161 152 111 | Svislé přemístění rubaniny v hoře z hloubky do 45 m | m3 | 528,00 | | | - Kč |
| 85 | 162 201 211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m; v podzemí a na povrchu | m3 | 528,00 | | | - Kč |
| 86 | 162 201 219 | Připlatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 4224,00 | | | - Kč |
| 87 | 152 188 111 | Paření čelby přiložným pařením plným, v hornině silně zavodněné | m2 | 480,00 | | | - Kč |
| 88 | 224 111 116 | Vrtý maloprofilové D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI - vrtý pro stabilizační jehly a bezpečn odvod předvry | m | 480,00 | | | - Kč |
| 89 | 282 902 112 | Injektování sestupně nad 0,6 do 2,0 MPa pryskyřicemi jeden vrt | hod | 0,00 | | | - Kč |
| 90 | 245 517 600 | hmota injektážní polyuretanová Stadio Purlject Flex, bal. 9 litrů, nebo jiná vhodná např. Geopur | litr | 0,00 | | | - Kč |
| 91 | 285 371 111 | Kotvy tyčové do 6 m - R32 pro stabilizační injektáž | m | 0,00 | | | - Kč |
| 92 | 998 252 111 | Přesun hmot pro štolu ražené vodor dopravní vzd do 100 m na povrchu a do 200 m v podzemí svisele do 25 m | t | 48,40 | | | - Kč |
| 93 | 998 231 111 | Přesun hmot na objektech rekulтивaci území ovlněných délky činností s mezičeponi na povrchu | t | 950,40 | | | - Kč |
| 94 | 998 252 159 | Připlatek k přesunu hmot pro štolu ražené za zvětšený přesun hmot na povrchu ZKD 5000 m, 200 km | t | 1 936,00 | | | - Kč |
| 95 | 174 104 111 | Zásyp sypaninou z jakékoli horniny (rubaninou) s uložením sypaniny ve vrstvách na místo rekulativace | m3 | 528,00 | | | - Kč |
| 96 | 032 903 600 | Náklady na provoz a údržbu vybavení stavenište - vybavení staveniště přenosnými svítidly s rozvody el energie | Kč | 1,00 | | | - Kč |
| 97 | 021 303 900 | Záchranné práce zabezpečení a stěnování archeologických nálezů a přírodních hodnot na místě v podzemí NKP Jeronym | Kč | 1,00 | | | - Kč |
| 98 | 013 244 400 | Dokumentace pro provádění stavby - vedení provozní dokumentace, technologický postup, havarijní plán | Kč | 1,00 | | | - Kč |
| 99 | 012 203 180 | Geodetické práce při provádění stavby - geodetické zaměření důlních děl a prací, důlně-měřická dokumentace, řezy | Kč | 1,00 | | | - Kč |
| 100 | 041 203 100 | Technický dozor fotoviteli dle výhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb. v platném znění, práce se zvýšeným nebezpečím, náročné práce | hod | 448,00 | | | - Kč |
| 101 | 041 103 600 | Autorský dozor bánského projektanta dle výhlášky ČBÚ č. 55/1996 Sb. v platném znění, 1x týdně | hod | 224,00 | | | - Kč |
| 102 | 011 114 800 | Geologická dokumentace čeleb - geotechnický pasport čelby pro NIRTM; inž. geolog - pasport čelby; GT dokumentace předvrtů | čelba | 140,00 | | | - Kč |
| 103 | 041 903 810 | Geotechnický dozor ražeb průzkumných děl, optimalizace způsobu ražeb v komplexu SDD, GT dokumentace předvrtů | hod | 448,00 | | | - Kč |
| 104 | 043 203 820 | Geotechnický monitoring - konvergenční měř pí razbách, osazení bodů 5x20ks, 100x10měření , vyhodnocení a zprac měření | od | 100,00 | | | - Kč |
| 105 | 043 203 830 | Geotechnický monitoring - deformace povrchu terénu, osazení bodů 5x3profily, 15x10měření , vyhodnocení a zprac měření | od | 15,00 | | | - Kč |
| 106 | 043 203 840 | Geotechnický monitoring - deformace silnice II/210, osazení 20 bodů x2profily, 40x10měření , vyhodnocení a zprac měření | od | 40,00 | | | - Kč |
| 107 | 042 903 400 | Ostatní posluky - Pasportizace a repasportizace větš průběžných profilů komunikace při razbách, zhlodnocení | kpl. | 8,00 | | | - Kč |
| 108 | 043 203 850 | Geotechnický monitoring - strunové deformetry 4ks, vrtý, osazení, měření 20x, vyhodnocení a zpracování | ks | 5,00 | | | - Kč |
| 109 | 043 203 860 | Geotechnický monitoring - tyčové extenzometry 4ks, vrtý, osazení, měření 20x, vyhodnocení a zpracování | ks | 4,00 | | | - Kč |
| 110 | 043 203 870 | Geotechnický monitoring - dilatometry 2D, osazení 20 ks, 20x20 měření, vyhodnocení a zpracování | ks | 20,00 | | | - Kč |
| 111 | 043 203 870 | Geotechnický monitoring - dilatometry 3D, osazení 5 ks, 5x20 měření, vyhodnocení a zpracování | ks | 5,00 | | | - Kč |
| 112 | 012 203 180 | Geodetické práce při provádění stavby - laserové scanování 3D zpřístupněných komor | Kč | 1,00 | | | - Kč |
| 113 | 011 103 800 | Hornický průzkum navazujících prostor - geotechnické posouzení stability důlních děl | hod | 95,00 | | | - Kč |
| 114 | 049 103 100 | Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby - KD inv., OBÚ, ubytování, os doprava, terénní výz, doprava prac. | Kč | 1,00 | | | - Kč |
| 115 | 524 637 111 | Montáž kolejí trvale zabudovaných rozchod do 900 mm - doplnění chybějících kolejí v odvodňovací štole 250 m | m | 500,00 | | | - Kč |
| 116 | 133 921 100 | Kolejnice pro důlni a polní dráhy, značka oceli 10500 70/10 - doplnění chybějících kolejí v odvodňovací štole, 70/10 ověřit! | t | 5,00 | | | - Kč |
| 117 | 437 776 810 | Spojka 70/10 | kus | 250,00 | | | - Kč |
| 118 | 998 252 111 | Přesun hmot pro štolu ražené vodor dopravní vzd do 100 m na povrchu a do 200 m v podzemí svisele do 25 m | t | 5,00 | | | - Kč |

| | | | | | | |
|---|-------------|---|------|--------|--|------|
| 119 | 998 252 159 | Příplatek k přesunu hmot pro štoly ražené za zvěřšený přesun hmot na povrchu ZKD 5000 m, 600 km | t | 600,00 | | - Kč |
| 120 | 032 903 600 | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště - vybavení rozvaděče na ústí štoly, osazení + rozvod ve štole 450 m | Kč | 1,00 | | - Kč |
| 121 | 049 103 100 | Ostatní náklady vzniklé v souvislosti s realizací doplnění kolejí a cel rozvodu s rozvaděčem | Kč | 1,00 | | - Kč |
| V. SO 01-1005 Zajištění bezpečnosti koridoru, zpristupnění navazujících prostor, stabilizační opatření kamenných vyzdivek navazujících důlních děl | | | | | | |
| 122 | 049 203 900 | Ostatní náklady stanovené zvláštnimi předpisy - zajíštění HBZS dle požadavků OBÚ pro SO 01 - SO 06 (všechny objekty) | měs. | 24,00 | | - Kč |
| 123 | 133 215 211 | Výlom šachet II st. ražnosti suchá - příběrky počvy pro bezpečnou chůzi a založení stabil hrázi a pilířů hydr klinem v SDD | m3 | 80,00 | | - Kč |
| 124 | 133 215 239 | Příplatek za výlom šachet II stupeň ražnosti zavodněna pro přiblížky počvy hydraulickým klinem v navazujících SDD | m3 | 80,00 | | - Kč |
| 125 | 311 211 265 | Zdiivo nadzáklad čisté z lomu kamene oprac na MC 15 staveb opěrných zdí, šachet, šachtic-kam vyzdívka, hráz, pilíře, zdi | m3 | 26,00 | | - Kč |
| 126 | 985 221 119 | Příplatek za doplnění zdíva kamene za práci ve stisněném prostoru v podzemí | m3 | 26,00 | | - Kč |
| 127 | 985 222 111 | Sbíráni a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním vč. vodor přemíst do 20 m přírodního podobného petrograf složení | m3 | 26,00 | | - Kč |
| 128 | 311 211 128 | Příplatek ke zdívu z kamene za licování jednostranné | m3 | 26,00 | | - Kč |
| 129 | 985 231 113 | Spárování zvláva aktivovanou maltou spára hl. do 40 mm dl nad 12 m/m ² -vyspárování kamenné vyzdívky, hráze, pilíře | m2 | 39,00 | | - Kč |
| 130 | 985 231 191 | Příplatek ke spárování hl. do 40 mm za práci ve stisněném prostoru v podzemí | m2 | 39,00 | | - Kč |
| 131 | 998 153 211 | Přesun hmot ruční pro samost zdi a valy zděné nebo betonové v do 20 m, ruční přesun kámen+beton | t | 52,00 | | - Kč |
| 132 | 142 184 111 | Ražení štol ruční v hor I-II. st. ražn zavodněné, bez použití trhavin do 200 m, průřezu přes 1,5 do 6 m ² navaz DD | m3 | 68,00 | | - Kč |
| 133 | 162 201 211 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m; v podzemí a na povrchu | m3 | 68,00 | | - Kč |
| 134 | 162 201 219 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 544,00 | | - Kč |
| 135 | 163 231 111 | Vodorovné přemístění rubaniny vozíky polní drážky do 250 m | m3 | 68,00 | | - Kč |
| 136 | 163 231 119 | Příplatek ZKD 100 m přemístění rubaniny vozíky polní drážky štolou ven | m3 | 272,00 | | - Kč |
| 137 | 122 301 101 | Odkopávky a prokopávky nezařažené v hornině tř. 4 objem do 100 m ³ | m3 | 68,00 | | - Kč |
| 138 | 162 701 155 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 | m3 | 68,00 | | - Kč |
| 139 | 162 701 159 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 340,00 | | - Kč |
| 140 | 998 231 111 | Přesun hmot na objektech rektifikaci území ovlivněných důlní činnosti s využitím mezikdeponie | t | 129,20 | | - Kč |
| 141 | 174 104 111 | Zásyp sypaninou z jakékoli horniny (rubaninou) s uložením sypaniny ve vrstvách se zhuštěním v místě uložení | m3 | 68,00 | | - Kč |
| 142 | 181 202 301 | Úprava pláně na násypech bez zhuštění - rektifikativní práce místa mezikdeponie a deponie materiálu | m2 | 460,00 | | - Kč |
| 143 | 212 793 121 | Odvodnění flexibilní drenážkou mimo kolej I stupeň ražnosti suchá - stružka s drenážním potrubím a obsypem 4/8 mm | m | 140,00 | | - Kč |
| 144 | 212 793 399 | Příplatek za odvodnění flexibilní drenážkou I stupeň ražnosti vodnatá | m | 140,00 | | - Kč |
| 145 | 743 341 100 | Montáž podlahových kanálků v počvě - chráničky el vedení v počvě štoly | m | 140,00 | | - Kč |
| 146 | 174 104 111 | Zásyp sypaninou z jakékoli hor s ulož sypaniny ve vrstvách se zhušt v místě uložení - dno ražené štoly ve štěrk | m3 | 48,00 | | - Kč |
| 147 | 583 336 740 | Kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 | t | 96,00 | | - Kč |
| 148 | 998 252 111 | Přesun hmot pro štoly ražené vodor dopravní vzd do 100 m na povrch a do 200 m v podzemí svisle do 25 m | t | 96,00 | | - Kč |
| 149 | 998 252 219 | Příplatek k přesunu hmot pro štoly ražené za zvěřšený přesun hmot v podzemí ZKD 500 m | t | 96,00 | | - Kč |
| 150 | 998 231 111 | Přesun hmot na objektech rektifikaci území ovlivněných důlní činnosti; štěrk na počvu, přesuny na povrchu z mezideponie | t | 96,00 | | - Kč |
| CELKEM STAVBA bez DPH | | | | | | |

Poznámka: Kalkulace nákladů zpracována s využitím ceníku stavebních prací CS ÚRS Praha, programu KROS a cenníku inženýrských prací UNIKA 2013.