

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A38-20-P
Stavba: Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna

KSO:
Místo: Cheb

Zadavatel:
Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:
Ing. Avuk

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 2. 2021

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:
Razítko

Datum a podpis:
Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:
Razítko

Datum a podpis:
Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A38-20-P

Stavba: Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna

Místo: Cheb

Datum:

16. 2. 2021

Zadavatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
D1_01	Izolační boxy	0,00	0,00
D1_01_1	Stavební	0,00	0,00
D1_01_3	Požárně bezpečnostní řešení	0,00	0,00
D1_01_4c	Vzduchotechnika	0,00	0,00
D1_01_4d	Měření a regulace	0,00	0,00
D1_01_4e	Zdravotně technické instalace	0,00	0,00
D1_01_4g	Silnoproudá elektrotechnika	0,00	0,00
D1_01_4h1	Slaboproudá elektrotechnika	0,00	0,00
D1_01_4h3	Elektrická požární signalizace	0,00	0,00
D1_01_4i	Medicínální plyny	0,00	0,00
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna

Objekt:

D1_01 - Izolační boxy

Soupis:

D1_01_1 - Stavební

KSO:

Místo: Cheb

Zadavatel:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Ing. Avuk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna

Objekt:

D1_01 - Izolační boxy

Soupis:

D1_01_1 - Stavební

Místo: Cheb

Datum: 16. 2. 2021

Zadavatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
99 - Přesuny hmot a suti	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
767.c - zámečnické vnitřní	0,00
767.e - ostatní	0,00
767.f - hliníkové vnitřní	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna

Objekt: D1_01 - Izolační boxy

Soupis: D1_01_1 - Stavební

Místo: Cheb

Datum: 16. 2. 2021

Zadavatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12,

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Avuk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV Práce a dodávky HSV								0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								0,00
1	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,650		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Ozn. VZT2.01					
	VV		0,5*3,3		1,650			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0,00
2	K	612315215	Vápenná hladká omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Ozn. VZT2.01					
	VV		1		1,000			
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	3,240		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Ozn. ZT2.01					
	VV		1,4*2*0,15		0,420			
	VV		Ozn. ZT2.01					
	VV		1,4*2*0,15		0,420			
	VV		Ostatní profese					
	VV		10,0*0,1+20,0*0,07		2,400			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								0,00
D 94 Lešení a stavební výtahy								0,00
4	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	220,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		110,0*2		220,000			
D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb								0,00
5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	342,700		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		108,5+40,0+79,0+7,3+5,77+7,23+94,9		342,700			
D 96 Bourání konstrukcí								0,00
6	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	5,124		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Ozn. ST2.01					
	VV		2,8*1,83		5,124			
7	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	0,743		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"m.č.212:" 1,5*0,495		0,743			
8	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	81,500		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"m.č.201,201a,201b:" 61,7		61,700			
	VV		"m.č.202:" 9,0		9,000			
	VV		"m.č.212:" 10,8		10,800			
9	K	763431802	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na polozapuštěném roštu	m2	25,300		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"m.č.206:" 6,6		6,600			
	VV		"m.č.207:" 5,4		5,400			
	VV		"m.č.208:" 7,3		7,300			
	VV		"m.č.217:" 6,0		6,000			
10	K	763431-R11	Demontáž komponentů podhledu - svítidla, výustky a jejich následní montáž	m2	106,800		0,00	
11	K	766825811	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Ozn. ST2.01					
	VV		8		8,000			
12	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Ozn. ZT2.01					
	VV		1		1,000			
13	K	977211121	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárnic hl do 200 mm	m	6,600		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Ozn. VZT2.01					
	VV		3,3*2		6,600			
14	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	0,500		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Ozn. VZT2.01					
	VV		0,5		0,500			
15	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,330		0,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Ozn. VZT2.01					
	VV		0,5*3,3*0,2		0,330			
16	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Ostatní profese					
	VV		20,0		20,000			
17	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Ostatní profese					
	VV		10,0		10,000			
18	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	5,600		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Ozn. ZT2.01					
	VV		1,4*2		2,800			
	VV		Ozn. ZT2.01					
	VV		1,4*2		2,800			
19	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Ostatní profese					
	VV		5,0		5,000			
20	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	2,550		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Ozn. VZT2.02					
	VV		0,45*2		0,900			
	VV		Ozn. VZT2.03					
	VV		0,13		0,130			
	VV		Ozn. VZT2.06					
	VV		0,7		0,700			
	VV		Ozn. VZT2.07					
	VV		0,82		0,820			
21	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů	m	0,280		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Ozn. VZT2.04					
	VV		0,15		0,150			
	VV		Ozn. VZT2.05					
	VV		0,13		0,130			
22	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	3,160		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Ozn. ZT2.01					
	VV		1,4*0,2*2		0,560			
	VV		Ozn. ZT2.01					
	VV		1,4*0,2*2		0,560			
	VV		Ozn. VZT2.01					
	VV		0,6*3,4		2,040			
D	99		Přesuny hmot a sutí				0,00	
23	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	4,108		0,00	CS ÚRS 2021 01
24	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	4,108		0,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	61,620		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		4,108*15 'Přepočtené koeficientem množství		61,620			
26	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,108		0,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,537		0,00	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	763		Konstrukce suché výstavby				0,00	
28	K	763111464	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	7,130		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		0,45*4,33		1,949			
	VV		Ozn. ST2.02					
	VV		2,1*1,83		3,843			
	VV		Ozn. ST2.03					
	VV		0,6*2,23		1,338			
29	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	7,130		0,00	CS ÚRS 2021 01
30	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	0,743		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"m.č.212:" 1,5*0,495		0,743			
31	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	0,743		0,00	CS ÚRS 2021 01
32	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s výjimatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	25,300		0,00	CS ÚRS 2021 01
33	M	59036-R5	Rastr R2 - Panel akustický ze skelných vláken, 600x600x15 mm, Podrobný popis viz PD	m2	20,265		0,00	
	VV		"m.č.206:" 6,6		6,600			
	VV		"m.č.207:" 5,4		5,400			
	VV		"m.č.208:" 7,3		7,300			
	VV		19,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		20,265			
34	M	59036-R4	Rastr R3 - Panel akustický ze skelných vláken, 600x600x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	6,300		0,00	
	VV		"m.č.217:" 6,0		6,000			
	VV		6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		6,300			
35	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s výjimatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	79,500		0,00	CS ÚRS 2021 01
36	M	59036-R6	Rastr R1 - Panel akustický ze skelných vláken, 600x600x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	53,865		0,00	
	VV		"m.č.201:" 31,5		31,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"m.č.202:" 9,0		9,000			
	VV		"m.č.212:" 10,8		10,800			
	VV		51,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		53,865			
37	M	59036-R3	Rastr R4 - Panel akustický vzduchotěsný ze skelných vláken, 600x600x20 mm, Podrobný popis viz PD	m2	29,610		0,00	
	VV		"m.č.201a,201b:" 14,1+14,1		28,200			
	VV		28,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		29,610			
38	K	763431041	Příplatek k montáži minerálního podhledu na zavěšený rošt za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m	m2	104,800		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		"m.č.201:" 31,5		31,500			
	VV		"m.č.201a,201b:" 14,1+14,1		28,200			
	VV		"m.č.202:" 9,0		9,000			
	VV		"m.č.206:" 6,6		6,600			
	VV		"m.č.207:" 5,4		5,400			
	VV		"m.č.208:" 7,3		7,300			
	VV		"m.č.212:" 10,8		10,800			
	VV		"m.č.217:" 6,0		6,000			
39	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,721		0,00	CS ÚRS 2021 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00	
40	K	76601-R01	Ozn. T01 - Skříň vestavná šatní 2100x2400, hl.450 mm, D+M	kus	1,000		0,00	
	VV		podrobný popis viz PD - truhlářské vnitřní					
	VV		-včetně příslušenství					
	VV		1		1,000			
41	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2021 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
42	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2021 01
	D	767.c	zámečnické vnitřní				0,00	
43	K	76713-R01	Ozn. Z01 - Kotvení mezikusů závěsného příslušenství lékařské technologie do ŽB stropu, D+M	kus	2,000		0,00	
	VV		podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické vnitřní					
	VV		hmotnost 1ks - 59 kg					
	VV		2		2,000			
44	K	76713-R02	Ozn. Z02 - Kotvení mezikusů závěsného příslušenství lékařské technologie do ŽB stropu, D+M	kus	2,000		0,00	
	VV		podrobný popis viz PD - výrobky zámečnické vnitřní					
	VV		hmotnost 1ks - 44,5 kg					
	VV		2		2,000			
	D	767.e	ostatní				0,00	
45	K	76741-R01	Ozn.O01 - Rohový hliníkový profil u hliníkových stěn, D+M	m	43,050		0,00	
	VV		podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		41,0*1,05		43,050			
46	K	76741-R02	Ozn.O02 - Profil v místě napojení hliníkových příček, D+M	m	8,400		0,00	
	VV		podrobný popis viz PD - výrobky ostatní					
	VV		8,0*1,05		8,400			
	D	767.f	hliníkové vnitřní				0,00	
47	K	76769-R02	Ozn.E01 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně části, AKU 37dB, (3400+4475+3300)x3300 mm, el. posuv. dvoukř. dveře 700+700x2300 mm, D+M	kus	1,000		0,00	
	VV		Podrobný popis viz Tabulky PSV - hliníkové vnitřní výplně					
	VV		1		1,000			
48	K	76769-R03	Ozn.E02 - Nenosná interiérová přestavitelná příčka tl.100 mm, rámový AL systém, výplně sklo, plně části, AKU 37dB, (3400+4375)x3300 mm, el. posuv. dvoukř. dveře 700+700x2300 mm, D+M	kus	1,000		0,00	
	VV		Podrobný popis viz Tabulky PSV - hliníkové vnitřní výplně					
	VV		1		1,000			
	D	776	Podlahy povlakové				0,00	
49	K	776201912	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 1 m2	kus	5,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		5		5,000			
50	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	110,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		110,0		110,000			
51	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	110,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		110,0		110,000			
52	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	0,007		0,00	CS ÚRS 2021 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				0,00	
53	K	781473923	Oprava obkladu z obkladaček keramických do 25 ks/m2 lepených	kus	229,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Ozn. ZT2.01					
	VV		7*2		14,000			
	VV		Ozn. ZT2.01					
	VV		7*2		14,000			
	VV		Ozn. VZT2.01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		51		51,000			
	VV		Ostatní profese					
	VV		150		150,000			
54	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	11,450		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		229*0,05 *Přepočtené koeficientem množství		11,450			
55	K	781495111	Nátěr penetrační na stěnu	m2	3,160		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Ozn. ZT2.01					
	VV		1,4*0,2*2		0,560			
	VV		Ozn. ZT2.01					
	VV		1,4*0,2*2		0,560			
	VV		Ozn. VZT2.01					
	VV		0,6*3,4		2,040			
56	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,193		0,00	CS ÚRS 2021 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00	
57	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	110,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		110,0		110,000			
58	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	115,500		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		110*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		115,500			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
59	K	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,002		0,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		Stěny					
	VV		0,45*4,33*2		3,897			
	VV		Ozn. ST2.02					
	VV		2,1*1,83*2		7,686			
	VV		Ozn. ST2.03					
	VV		0,6*2,23*2		2,676			
	VV		.					
	VV		Podhled					
	VV		"m.č.212:" 1,5*0,495		0,743			
60	K	784351031	Malby antibakteriální v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,002		0,00	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna

Objekt:

D1_01 - Izolační boxy

Soupis:

D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

KSO:

Místo: Cheb

Zadavatel:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Ing. Polický

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna
Objekt: D1_01 - Izolační boxy
Soupis: **D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení**

Místo:	Cheb	Datum:	16. 2. 2021
Zadavatel:	Karlovarská krajská nemocnice a.s.	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12,
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Polický

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - HSV	0,00
PBR - Požárně bezpečnostní řešení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna

Objekt:

D1_01 - Izolační boxy

Soupis:

D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

Místo:

Cheb

Datum:

16. 2. 2021

Zadavatel:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Ing. Polický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV	HSV						0,00
D	PBR	Požárně bezpečnostní řešení						0,00
1	K	PBR1PENA	MONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍ PĚNY	KS	5,000		0,00	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
2	M	PBR100PENA	požární pěna pro kabely, kovové trubky a plastové trubky do DN 50 v 300 ml tubách	KS	5,000		0,00	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
3	M	PBR100ozn	označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	5,000		0,00	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
4	K	PBR1ozn	Montáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. kce	KS	5,000		0,00	
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
5	M	PBR100EVAK12	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únikové dveře)	KS	2,000		0,00	
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
6	M	PBR100EVAK2	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vpravo)	KS	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
7	M	PBR100EVAK3	označení únikových cest fotoluminiscenční značkou (únik vlevo)	KS	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	PBR1EVAK	MONTÁŽ EVAKUAČNÍCH ZNAČEK	KS	4,000		0,00	
	VV		2+1+1		4,000			
	VV		Součet		4,000			
9	K	PBR9R2	Vydání příslušných atestů	KS	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna

Objekt:

D1_01 - Izolační boxy

Soupis:

D1_01_4c - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Cheb

Zadavatel:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Ing. Štantejský

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na vlastní montáž, odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, opatření BOZP a to zejména zabezpečení všech stavebních prostupů proti propadnutí. Cenová nabídka je včetně dodržování odpadového hospodářství. Přírubové spoje budou provedeny pomocí šroubů adekvátní délky (nebudou zakracovány). Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého prováděcího projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Součástí dodávky je kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení a jeho armatur, nastavení provozních parametrů jako i všech rozvodných a regulačních zařízení, až do převímky

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna

Objekt:

D1_01 - Izolační boxy

Soupis:

D1_01_4c - Vzduchotechnika

Místo: Cheb

Datum: 16. 2. 2021

Zadavatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Ing. Štantejský

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
1. - Zařízení č. 1 - úpravy stávajícího systému	0,00
1B. - Zařízení č. 1B - Izolační box 201a a 201b	0,00
900. - Demontáže včetně ekologické likvidace a zpětné montáže	0,00
999. - Ostatní položky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna

Objekt: D1_01 - Izolační boxy

Soupis: D1_01_4c - Vzduchotechnika

Místo: Cheb

Zadavatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 2. 2021

Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12,

Zpracovatel: Ing. Štantejský

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		1.	Zařízení č. 1 - úpravy stávajícího systému			0,00		
1	K	1.161	Uzavírací klapka DN 160, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M	kus	2,000		0,00	
	VV		Servopohon v dodáce profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
2	K	1.203a	Filtrační vložka - filtr 457x457 (1"); třída filtrace H13. D+M	kus	3,000		0,00	
	VV		Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 1x210m3/h, 2x175m3/h.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
3	K	1.203b	Filtrační vložka - filtr 457x457 (2"); třída filtrace H13. D+M	kus	2,000		0,00	
	VV		Návrh: 150Pa poč.tl.zt.; 250m3/h.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
4	K	1.260	Odsávací stěnová mřížka do ČP s regulací vel. 140x80 mm, pro průtok 100m3/h. D+M	kus	1,000		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
5	K	1.262	Odsávací stěnová mřížka do ČP s regulací vel. 140x260 mm, pro průtok 200m3/h. D+M	kus	1,000		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
6	K	1.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	2,000		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	1.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	4,500		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05					
	VV		4,5		4,500			
	VV		Součet		4,500			
8	K	1.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti C, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	22,000		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05					
	VV		22		22,000			
	VV		Součet		22,000			
9	K	1.703	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 250mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	1,000		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	1.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované rovné, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	12,500		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05					
	VV		12,5		12,500			
	VV		Součet		12,500			
11	K	1.802	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu, náběhových a vodících plechů. D+M	m2	5,000		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
12	K	1.803	Plechový korpus k odsávacím mřížkám. Rozměr 400x100x3400. D+M	kus	1,000		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	1.901	Teplná izolace přívodu upraveného vzduchu ve větraných prostorech, tl. 40mm z minerální vlny s Al. polepem (izolace musí splňovat třídu reakce na oheň max. Bs-1). D+M	m2	15,000		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
14	K	1.902	Pryž pro podložení plechových korpusů k odsávacím mřížkám. D+M	m2	0,500		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			
15	K	1.991	Hzs zařízení č. 1 - úpravy stávajícího systému - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, připomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	6,000		0,00	
16	K	1.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,120		0,00	
D 1B. Zařízení č. 1B - Izolační box 201a a 201b 0,00								
17	K	1B.001	Ventilátor s EC motorem, množství vzduchu V=600 m3/h, tlaková ztráta 300 Pa, připojení DN 200, včetně připojících manžet. D+M	kus	1,000		0,00	
	VV		Technické parametry viz D1.01.4c-01 Technická zpráva, D1.01.4c-03 Technické podmínky.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	1B.051	Tlumič hluku kruhový DN 200mm, délka 1000mm, tloušťka izolační vrstvy 50mm. Minimální útlum hluku při frekvenci 250Hz = 10,0 dB. D+M	kus	4,000		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
19	K	1B.151	Uzavírací klapka DN 160, včetně přípravy pro osazení servopohonu. D+M	kus	2,000		0,00	
	VV		Servopohon v dodávce profese MaR.					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
20	K	1B.152	Zpětná klapka DN 200. D+M	kus	1,000		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
21	K	1B.421	Požární klapka kruhová s atestem DN 200, požární odolnost 90 minut, včetně servopohonu 230V se signalizací polohy termoelektrickým spouštěním. D+M	kus	1,000		0,00	
	VV		Včetně příslušenství pro montáž dle montážního návodu výrobce.					
	VV		Včetně provedení protipožární ucpávky a dotěsnění protipožárním tmelem s požární odolností odpovídající prostupu stavební konstrukce.					
	VV		Před realizací bude upřesněna požární odolnost PPK dle požadavku PBR a způsobu zabudování PPK.					
	VV		Napájení zajistí profese ELE.					
	VV		Součástí dodávky profese, která napájí PPK, bude spojovací krabice se svorkovnicí pro připojení napájecího kabelu.					
	VV		Uzavření PPK zajistí profese ELE na základě signálu od profese EPS.					
	VV		Monitoring polohy listu klapy zajistí profese MaR.					
	VV		Před objednáním PPK ověřit strany a připojení médií					
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
22	K	1B.551	Protidešťová výfuková žaluzie 200x200mm, se sítím proti hmyzu, RAL dle arch. D+M	kus	1,000		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
23	K	1B.601	Zvukově izolovaná ohebná hadice DN 160. D+M	m	3,000		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
24	K	1B.701	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 160mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	13,000		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		13,000			
25	K	1B.702	Potrubí kruhové pozinkované - spiro, třída těsnosti B, tvarovky 30% - průměru 200mm, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m	33,000		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05					
	VV		33		33,000			
	VV		Součet		33,000			
26	K	1B.801	Potrubí čtyřhranné pozinkované tvarovky, sk. 1, třída těsnosti B, včetně těsnícího a spojovacího materiálu. D+M	m2	0,500		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-05					
	VV		0,5		0,500			
	VV		Součet		0,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	1B.991	Hzs zařízení č. 1B - Izolační box 201a a 201b - zednické výpomoci vrty, prostupy, drážky, přípomoci během transportu potrubí, koordinace vůči ostatním profesím, koordinace při etapizaci prací	hod	8,000		0,00	
28	K	1B.992	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,150		0,00	
D 900. Demontáže včetně ekologické likvidace a zpětné montáže								0,00
29	K	900.901	Demontáže stávajícího VZT potrubí vč. izolace. Včetně ekologické likvidace.	hod	12,000		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
30	K	900.902	Demontáž 5ks stávajících čistých nástavců v m.č. 201 (pozice 1.203), vyčištění, přesun a zpětná montáž do nové polohy. Včetně ekologické likvidace filtračních vložek - filtr 457x457 (1"); třída filtrace H13.	hod	20,000		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04, D1.01.4c-05					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
31	K	900.903	Demontáž stávající regulační klapky, ovl. ruční, v m.č. 201 (pozice 1.105), vyčištění, přesun a zpětná montáž do nové polohy.	hod	2,000		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04, D1.01.4c-05					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
32	K	900.904	Demontáž stávajícího kotvícího materiálu systému VZT, vč. ekologické likvidace	hod	8,000		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4c-04					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
D 999. Ostatní položky								0,00
33	K	999.901	Montážní materiál	kg	160,000		0,00	
34	K	999.902	Pojízdné lešení	hod	24,000		0,00	
35	K	999.903	Zprovoznění, vyregulování, přeregulování a seznámení s obsluhou dodaných systémů VZT, viz D1.01.4c-01 Technická zpráva.	hod	40,000		0,00	
36	K	999.904	Štítky pro označení zařízení, plastové tabulky velikosti A5	kus	2,000		0,00	
37	K	999.905	Rezerva na nepředvídatelné náklady a vliv rekonstrukce	kus	1,000		0,00	
38	K	999.906	Předávací dokumentace	kus	1,000		0,00	
39	K	999.907	Dodavatelská výrobní dokumentace	kus	1,000		0,00	
40	K	999.908	Autorský dozor	hod	12,000		0,00	
41	K	999.909	Doprava (2% z celkového rozpočtu)	%			0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna

Objekt:

D1_01 - Izolační boxy

Soupis:

D1_01_4d - Měření a regulace

KSO:

Místo: Cheb

Zadavatel:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Luděk Berger

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna
Objekt: D1_01 - Izolační boxy
Soupis: **D1_01_4d - Měření a regulace**

Místo:	Cheb	Datum:	16. 2. 2021
Zadavatel:	Karlovarská krajská nemocnice a.s.	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12,
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Luděk Berger

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - 1. Čidla / Akční členy	0,00
D2 - 2. Rozvaděč DT21	0,00
D3 - 3. Doplnění o napájení rozvaděče DT21	0,00
D4 - 4. Kabelová listina	0,00
D5 - 5. Související dodávky	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna

Objekt: D1_01 - Izolační boxy

Soupis: D1_01_4d - Měření a regulace

Místo: Cheb Datum: 16. 2. 2021

Zadavatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Projektant: Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12,

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Luděk Berger

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D D1 1. Čidla / Akční členy 0,00

1	K	1.1	Signálka kmitací žlutá v plastové skříňce, 24VAC	ks	1,000		0,00	
2	K	1a.1, 1b.1	2-polohový ovladač v plastové skříňce	ks	2,000		0,00	
3	K	1.11,1a.11-1b.13.	DP2500-R8-AZ, diferenční snímač tlaku vzduchu, 0 / +1,5 kPa, 0-10V DC	ks	7,000		0,00	
4	K	1.11,1a.11-1b.13	GMT 008 N 600R, montážní sada pro odběry tlaku	ks	7,000		0,00	
5	K	1a.21 - 1b.22	CM24-SR, servopohon 2Nm, napětí 24V, řízení 0-10V DC	ks	4,000		0,00	

D D2 2. Rozvaděč DT21 0,00

6	K	DT21	Požárně odolná rozvaděčová skříň 600x800x300 včetně montážního plechu, IP54 požárně odolné provedení dle ČSN 73 0810 Rozvaděč je zazděn ve zdi s odolností minimálně EI 30 DP1. Požární odolnost dveří rozvaděče je navržena EI-Sm 30 DP1	ks	1,000		0,00	
7	K	FAC 4911	MS-FAC 4911-0, regulátor	ks	1,000		0,00	
8	K	FR1	Jistič 10A 1/B	ks	1,000		0,00	
9	K	FM1	Jistič 4A 1/C	ks	1,000		0,00	
10	K	FL1, F12	Jistič 6A 1/B	ks	2,000		0,00	
11	K	F11	Jistič 2A 1/D	ks	1,000		0,00	
12	K	F21	Jistič 4A 2/C	ks	1,000		0,00	
13	K	FL2	Přepětová ochrana DA-275 DFI 6, 3.stupeň	ks	1,000		0,00	
14	K	TR	Bezpečnostní transformátor 230V / 24V AC, 60VA	ks	1,000		0,00	
15	K	KE1, KM1, KP1	G2R-2-SN-I, relé, cívka 24V AC, 2x kontakt P + P2RF-08-E patice	ks	3,000		0,00	
16	K	FU01, 21 - 24	Svorka pojistková 24V	ks	5,000		0,00	
17	K	SB	Tlačítkový ovladač 1x kontakt ZAP, montáž na DIN lištu	ks	1,000		0,00	
18	K	2.111	Zásuvka 230V AC, 16A, montáž na DIN lištu	ks	2,000		0,00	
19	K	2.112	Vnitřní svítidlo rozvaděče 230V AC	ks	1,000		0,00	
20	K	2.113	Dveřní kontakt 230V AC, 10A	ks	1,000		0,00	
21	K	2.114	Sběrnice, Řadové svorky, Pomocný materiál, Zapojení rozvaděče	ks	1,000		0,00	

D D3 3. Doplnění o napájení rozvaděče DT21 0,00

22	K	DT21.1	Jistič 16A 1/B	ks	1,000		0,00	
----	---	--------	----------------	----	-------	--	------	--

D D4 4. Kabelová listina 0,00

23	K	WR21	CYKY-J 3x2,5 : Přívod pro rozvaděč	m	40,000		0,00	
24	K	WB1	CYKY-J 3x1,5 : 2.NP, M1 - EC	m	20,000		0,00	
25	K	WM1	CYKFY-J 3x1,5 : 2.NP, EC - Ventilátor M1	m	5,000		0,00	
26	K	WS1	J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.NP, M1 - Ventilátor, start + porucha	m	20,000		0,00	
27	K	WY1	J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.NP, M1 - Ventilátor, řízení otáček	m	20,000		0,00	
28	K	WS11	J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.NP, 1.1 - Signálka poruchy	m	50,000		0,00	
29	K	WS1a1	J-Y(St)Y 4x2x0,8 : 2.NP, 1a.1 - Ovladač pro BOX 1	m	50,000		0,00	
30	K	WS1b1	J-Y(St)Y 4x2x0,8 : 2.NP, 1b.1 - Ovladač pro BOX 2	m	50,000		0,00	
31	K	WS1a11	J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.NP, 1a.11 - Snímač tl. difference přívod BOX 1	m	30,000		0,00	
32	K	WS1a12	J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.NP, 1a.12 - Snímač tl. difference odtah BOX 1	m	30,000		0,00	
33	K	WS1a13	J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.NP, 1a.13 - Snímač tl. difference odtah BOX 1	m	30,000		0,00	
34	K	WS1b11	J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.NP, 1b.11 - Snímač tl. difference přívod BOX 2	m	30,000		0,00	
35	K	WS1b12	J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.NP, 1b.12 - Snímač tl. difference odtah BOX 2	m	30,000		0,00	
36	K	WS1b13	J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.NP, 1b.13 - Snímač tl. difference odtah BOX 2	m	30,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	WS111	J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.NP, 1.11 - Snímač tl. difference ventilátor M1	m	20,000		0,00	
38	K	WS1a21	J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.NP, 1a.21 - Regulační klapka odtah BOX 1	m	30,000		0,00	
39	K	WS1a22	J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.NP, 1a.22 - Regulační klapka odtah BOX 1	m	30,000		0,00	
40	K	WS1b21	J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.NP, 1b.21 - Regulační klapka odtah BOX 2	m	30,000		0,00	
41	K	WS1b22	J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.NP, 1b.22 - Regulační klapka odtah BOX 2	m	30,000		0,00	
42	K	WPK1	J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.NP, PK1 - Požární klapka odtah	m	70,000		0,00	
43	K	ETH	UTP : Komunikace Ethernet	m	80,000		0,00	
44	K	4.111	Vodič CY 4 mm ² : Ochranné pospojení	m	40,000		0,00	
45	K	4.112	Svorka ZSA 16 včetně Cu pásku : Ochranné pospojení	ks	10,000		0,00	

D		D5	5. Související dodávky	0,00				
46	K	5.111	Montáž kabelů a a dodávka kabelových tras	kpl	1,000		0,00	
47	K	5.112	Montáž ochranného pospojení	kpl	1,000		0,00	
48	K	5.113	Montáž periferií včetně nastavení a oživení	ks	16,000		0,00	
49	K	5.114	Zapojení přívodu / vývodu 230V	ks	3,000		0,00	
50	K	5.115	Nastavení hodnoty meze zásahu	ks	13,000		0,00	
51	K	5.116	Definování bodu a konfigurace v regulátoru	ks	22,000		0,00	
52	K	5.117	Uživatelský SW včetně odladění s technologií	ks	24,000		0,00	
53	K	5.118	Úprava uživatelského SW, stávající VZT č.1	kpl	1,000		0,00	
54	K	5.119	Oživování a test 1:1	kpl	1,000		0,00	
55	K	5.120	Komplexní zkoušky	kpl	1,000		0,00	
56	K	5.121	Jednorázové zaškolení obsluhy	kpl	1,000		0,00	
57	K	5.122	Výchozí revize, včetně revizní zprávy	ks	1,000		0,00	
58	K	5.123	Doprava materiálu na stavbu	kpl	1,000		0,00	
59	K	5.124	Koordinace s profesí VZT při zaregulování systému a nastavení parametrů	kpl	1,000		0,00	
60	K	5.125	Technická inspekce České republiky	kpl	1,000		0,00	
61	K	5.126	Vizualizace technologického zařízení na stávající pracovní stanici řídicího systému se 100% stejným uživatelským přístupem k ovládání a monitoringu	ks	1,000		0,00	
62	K	5.127	Programové vybavení archivu historických dat a trendů se 100% kompatibilitou se stávajícím centrálním řídicím systémem	ks	1,000		0,00	
63	K	5.128	Programové vybavení archivu alarmových zpráv se 100% kompatibilitou se stávajícím centrálním řídicím systémem	ks	1,000		0,00	
64	K	5.129	Programové vybavení úvodních obrazovek (systémový strom) na stávajícím centrálním operátorském pracovišti	ks	1,000		0,00	
65	K	5.130	Programové vybavení pro sledování trendů sledovaných veličin na stávajícím centrálním operátorském pracovišti	ks	1,000		0,00	
66	K	5.131	Doplnění systémových databází stávající části řídicího systému včetně aktualizace aplikačního datového serveru pro zabezpečení 100% kompatibility a stejného uživatelského přístupu k ovládané technologii	ks	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna

Objekt:

D1_01 - Izolační boxy

Soupis:

D1_01_4e - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo: Cheb

Zadavatel:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Ing. Brožová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna
Objekt: D1_01 - Izolační boxy
Soupis: **D1_01_4e - Zdravotně tehcnické instalace**

Místo:	Cheb	Datum:	16. 2. 2021
Zadavatel:	Karlovarská krajská nemocnice a.s.	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12,
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Ing. Brožová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
789 - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna
Objekt: D1_01 - Izolační boxy
Soupis: D1_01_4e - Zdravotně tehcnické instalace

Místo: Cheb Datum: 16. 2. 2021
Zadavatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Brožová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

1	K	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					1	1,000		
2	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					1	1,000		
3	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					3	3,000		
VV					"pr"1	1,000		
4	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					6	6,000		
5	K	721226523p	Kondenzační sifon s kuličkou nálevka DN 40 pro dialýzu, vč.montáže	kus	4,000		0,00	
VV					4	4,000		
6	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2021 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

7	K	722160133	Potrubí vodovodní měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					(4*2)+(2*2)+1	13,000		
VV					"pr"2	2,000		
8	K	722160953	Oprava potrubí vodovodního z trubek měděných propojení potrubí D 18	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					2*2	4,000		
9	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubici z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					15	15,000		
10	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					"U"(2)*2+"Dial"(2+2)	8,000		
11	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					4	4,000		
12	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					2	2,000		
13	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					15	15,000		
14	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	15,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					15	15,000		
15	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2021 01

D 725 Zdravotechnika - zařízení předměty 0,00

16	K	725211603r	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé vč. krytu na sifon 650 mm bez otvoru na bat.vč.mont.	soubor	2,000		0,00	
VV					1+1	2,000		
17	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
VV					2	2,000		
18	K	725821310r	Automatická nástěnná umyvadlová baterie s elektronikou ALS se spodním rámečkem, 24 V DC vč.montáže	soubor	2,000		0,00	
VV					2	2,000		
19	K	725821311r	Napájecí zdroj 230V AC/24V DC-max.5 ventilů, vč.mont.	soubor	1,000		0,00	
VV					1	1,000		
20	K	725861102r	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40, vč.mont.	kus	2,000		0,00	
VV					2	2,000		
21	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2021 01

D 789 Hodinové zúčtovací sazby 0,00

22	K	789012024p	Stavební výpomoc	hod	35,000		0,00	
VV					35	35,000		
23	K	789012086p	Napojení na stávající rozvody	hod	6,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		6			6,000			
24	K	789012088p	Kompletace zařizovacích předmětů	hod	3,000		0,00	
VV		3			3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna

Objekt:

D1_01 - Izolační boxy

Soupis:

D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo: Cheb

Zadavatel:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Bc. Skůra

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna

Objekt:

D1_01 - Izolační boxy

Soupis:

D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Cheb

Datum: 16. 2. 2021

Zadavatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Bc. Skůra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D2 - HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
D3 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
D4 - Ostatní konstrukce a práce - bourání	0,00
D5 - Přesun sutě	0,00
D6 - Přesun hmot	0,00
D7 - PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
D8 - Elektromontáže	0,00
D9 - Rozvaděč	0,00
D10 - Montáž rozvodných a pojistkových skříní	0,00
D11 - Svítidla včetně zdrojů	0,00
D12 - Montáž svítidel včetně zdrojů	0,00
D13 - Instalační přístroje (vypínače, zásuvky atp...)	0,00
D14 - Montáž instalačních přístrojů	0,00
D15 - Kabely a vodiče, jímací soustava	0,00
D16 - Montáž kabely, vodiče a jímací soustava	0,00
D17 - Úložný a nosný materiál	0,00
D18 - Montáž úložný a nosný materiál	0,00
D19 - Ostatní instalační materiál	0,00
D20 - Montáž ostatní instalační materiál	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna
Objekt: D1_01 - Izolační boxy
Soupis: D1_01_4g - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Cheb

Datum: 16. 2. 2021

Zadavatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Bc. Skůra

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D D2 HSV - Práce a dodávky HSV								0,00
D D3 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								0,00
1	K	Pol1	Hrubá výpl'n rýh ve stěnách maltou, jakékoliv šířky	m2	2,000		0,00	
D D4 Ostatní konstrukce a práce - bourání								0,00
2	K	Pol2	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném + beton pl do 1m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,500		0,00	
3	K	Pol3	Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	40,000		0,00	
D D5 Přesun sutě								0,00
4	K	Pol4	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením	t	0,500		0,00	
5	K	Pol5	Příplatek k odvozu suti a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km	km	20,000		0,00	
6	K	Pol6	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,500		0,00	
D D6 Přesun hmot								0,00
7	K	Pol7	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1,000		0,00	
D D7 PSV - Práce a dodávky PSV								0,00
D D8 Elektromontáže								0,00
D D9 Rozvaděč								0,00
8	K	Pol8	Stávající rozvaděče RMD2.1, RZ2.2, R-PO stávající jističí prvky + rezervy (drobný montážní materiál)	ks	3,000		0,00	
D D10 Montáž rozvodných a pojistkových skříní								0,00
9	K	Pol9	Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg	ks	3,000		0,00	
D D11 Svítidla včetně zdrojů								0,00
10	K	Pol10	Svítidlo F3s, stávající svítidlo po zrušení 4ks lůžka, 3*36W, IP20, stmívatelné RCA, M600 (horní montáž)	ks	5,000		0,00	
11	K	Pol11	Rídící jednotka Tridonic DSI-T pro řízení stmívání svítidel C3s	ks	2,000		0,00	
D D12 Montáž svítidel včetně zdrojů								0,00
12	K	Pol12	Montáž svítidla zapuštěného včetně krytu	ks	6,000		0,00	
13	K	Pol13	Montáž řídicí jednotky DSI-T	ks	2,000		0,00	
D D13 Instalační přístroje (vypínače, zásuvky atp...)								0,00
14	K	Pol14	Vypínač ř. 1, 10A, IP20, barva bílá, kompletní bez rámečku, např. ABB Tango	ks	2,000		0,00	
15	K	Pol15	Vypínač ř. 1So, 10A, IP20, barva bílá, kompletní bez rámečku, např. ABB Tango	ks	2,000		0,00	
16	K	Pol16	Dvojtlačítko ř. 1/0+1/0, 10A, IP20, barva bílá, kompletní bez rámečku, např. ABB Tango, popis ^v	ks	2,000		0,00	
17	K	Pol17	Zásuvka nezáměnná pro mobilní RTG 16A, 250V AC, IP44, např. ABB t.č. CUED 216-6	ks	2,000		0,00	
18	K	Pol18	Zásuvka 16A/230V, IP20, barva zelená, signalizace, např. ABB Reflex SI 55883-A2349Z	ks	2,000		0,00	
19	K	Pol19	Zásuvka 16A/230V, IP20, barva žlutá, signalizace, např. ABB Reflex SI 55883-A2349Y	ks	6,000		0,00	
20	K	Pol20	Svorka pro vyrovnání potenciálu dvojité, např. ABB 2095 UC-214	ks	4,000		0,00	
21	K	Pol21	Žaluziový spínač, např. ABB Reflex SI 2CKA001713A0163	ks	2,000		0,00	
22	K	Pol22	Rámeček trojnásobný svislý, barva bílá, např. ABB Tango	ks	2,000		0,00	
23	K	Pol23	Rámeček jednonásobný vodorovný, barva bílá, např. ABB Reflex SI	ks	2,000		0,00	
24	K	Pol24	Rámeček dvojnásobný vodorovný, barva bílá, např. ABB Reflex SI	ks	2,000		0,00	
25	K	Pol25	Rámeček čtyřnásobný vodorovný, barva bílá, např. ABB Reflex SI	ks	2,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D14			Montáž instalačních přístrojů				0,00	
26	K	Pol26	Montáž vypínače pod omítkou, bezšroubový	ks	8,000		0,00	
27	K	Pol27	Montáž zásuvky pod omítkou, bezšroubová	ks	14,000		0,00	
28	K	Pol28	Montáž rámečku přístroje	ks	8,000		0,00	
D D15			Kabely a vodiče, jímací soustava				0,00	
29	K	Pol29	CXKH-R 5C*1,5 B2ca, s1, d0	m	70,000		0,00	
30	K	Pol30	CXKH-R 3C*2,5 B2ca, s1, d0	m	90,000		0,00	
31	K	Pol31	CXKH-R 3B*2,5 B2ca, s1, d0	m	300,000		0,00	
32	K	Pol32	CXKH-V 3C*1,5 B2ca, s1, d0, P90-R	m	20,000		0,00	
33	K	Pol33	CXKH-R 3C*1,5 B2ca, s1, d0	m	280,000		0,00	
34	K	Pol34	CXKH-R 2A*1,5 B2ca, s1, d0	m	100,000		0,00	
35	K	Pol35	CXKH-R 3A*1,5 B2ca, s1, d0	m	25,000		0,00	
36	K	Pol36	J-H(St)H 2*2*0,8	m	80,000		0,00	
37	K	Pol37	CHAH-R 1*16 B2ca, s1, d0	m	65,000		0,00	
38	K	Pol38	CHAH-R 1*10 B2ca, s1, d0	m	300,000		0,00	
39	K	Pol39	Svorka ochranného pospojení 2,5-10mm2	ks	35,000		0,00	
D D16			Montáž kabely, vodiče a jímací soustava				0,00	
40	K	Pol40	Montáž kabelu do 6mm2	m	965,000		0,00	
41	K	Pol41	Montáž vodiče do 25mm2	m	365,000		0,00	
42	K	Pol42	Montáž svorek vyrovnání potenciálu do 25mm2	ks	35,000		0,00	
D D17			Úložný a nosný materiál				0,00	
43	K	Pol43	Krabice přístrojová KU68/71L1, např. Kopos Kolín	ks	24,000		0,00	
44	K	Pol44	Krabice 8130 vč. Wago svorek, IP54, např. Kopos Kolín	ks	20,000		0,00	
45	K	Pol45	Krabice KSK 100 PO P90-R, např. Kopos Kolín	ks	1,000		0,00	
46	K	Pol46	Kabelová příchytka Di 15mm, P90-R, např. Kopos Kolín Omega	ks	80,000		0,00	
47	K	Pol47	PA-JIP-BOX201a(b) - Krabice např. Kopos KSK175 včetně svorkovnice Kopos EPS3	ks	2,000		0,00	
48	K	Pol48	A - Krabice KU68 s víčkem a svorkovnicí 2,5-10mm2	ks	8,000		0,00	
49	K	Pol49	Víčko pro zaslepení stávajících instalačních krabic po zrušení přístrojů, např. KoposKolín	ks	3,000		0,00	
D D18			Montáž úložný a nosný materiál				0,00	
50	K	Pol50	Montáž KU, KP, víčko demontáže	ks	27,000		0,00	
51	K	Pol51	Montáž příchytky Di 15mm	ks	80,000		0,00	
52	K	Pol52	Montáž 8130, KSK, PA, A	ks	31,000		0,00	
D D19			Ostatní instalační materiál				0,00	
53	K	Pol53	Požární kabelová ucpávka EI90	ks	3,000		0,00	
D D20			Montáž ostatní instalační materiál				0,00	
54	K	Pol54	Montáž kabelové požární ucpávky	ks	3,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna

Objekt:

D1_01 - Izolační boxy

Soupis:

D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

KSO:

Místo: Cheb

Zadavatel:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Michal Eibich

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna
Objekt: D1_01 - Izolační boxy
Soupis: D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo:	Cheb	Datum:	16. 2. 2021
Zadavatel:	Karlovarská krajská nemocnice a.s.	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12,
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Michal Eibich

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
URS - Strukturovaná kabeláž	0,00
D1 - Společná televizní anténa STA	0,00
D2 - Dorozumívací zařízení sestra/pacient	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna
Objekt: D1_01 - Izolační boxy

Soupis: D1_01_4h1 - Slaboproudá elektrotechnika

Místo: Cheb Datum: 16. 2. 2021
Zadavatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Michal Eibich

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D URS Strukturovaná kabeláž 0,00

1	K	742330023	Montáž vyvazovacího panelu do 19" rozvaděče	ks	1,000		0,00	
2	K	Pol55	19"vyvazovací panel 1U,jednostranný, plast.oka 80x40 mm	ks	1,000		0,00	
3	K	Pol56	Montáž 19" patch panelu 48 portů	ks	1,000		0,00	
4	K	Pol57	19" Patch panel 48 portů, Cat. 6A, stíněný, 1U, plně osazený - černý	ks	1,000		0,00	
5	K	Pol58	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, S/FTP, délka 2m	ks	8,000		0,00	
6	K	Pol59	Propojovací kabel RJ45/RJ45, CAT.6A, S/FTP, délka 3m	ks	8,000		0,00	
7	K	742330042	Montáž kompletní datové zásuvky 2xRJ45	ks	4,000		0,00	
8	K	Pol60	Kompletní datová zásuvka 2xRJ45 CAT.6A STP vč. krabice, rámečku a krytky	ks	4,000		0,00	
9	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	550,000		0,00	
10	K	Pol61	Instalační kabel Cat. 6A, S/FTP, B2cas1d1, 500 MHz, 500m cívka	m	550,000		0,00	
11	K	Pol62	Montáž svazkového držáku	ks	65,000		0,00	
12	K	Pol63	Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5	ks	65,000		0,00	
13	K	742110001	Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání	m	20,000		0,00	
14	K	Pol64	Elektroinstalační ohebná trubka 29mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	20,000		0,00	
15	K	Pol65	Montáž protahovacího drátu	m	22,000		0,00	
16	K	Pol66	AY2,5 - protahovací drát	m	22,000		0,00	
17	K	742330051	Popis portu zásuvky	ks	8,000		0,00	
18	K	742330052	Popis portu patchpanelu	ks	1,000		0,00	
19	K	742330101	Měření metalické kabeláže, vypracování měřicích protokolů (cena za port)	ks	8,000		0,00	
20	K	Pol67	Demontáž stávajících zásuvek a kabelů strukturované kabeláže	hod	10,000		0,00	
21	K	Pol68	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	kpl	1,000		0,00	
22	K	Pol69	Stavební připomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavební činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení - z ceny za montáž	kpl	1,000		0,00	

D D1 Společná televizní anténa STA 0,00

23	K	Pol70	Demontáž zásuvek STA	ks	2,000		0,00	
24	K	Pol71	Montáž spojky pro koaxiální kabel	ks	2,000		0,00	
25	K	Pol72	Spojka pro koaxiální kabel	ks	2,000		0,00	
26	K	742420121	Montáž zásuvky STA	ks	2,000		0,00	
27	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	20,000		0,00	
28	K	Pol73	VCCJE-R 75-4,8 - Bezhalogenový koaxiální kabel 75 ohm, vnitřní vodič: 1.1mm, měď, dielektrikum: 4,8mm, kapacita: 53 pF/m, útlum při 20°C (dB/100m): 800MHz 19,5 dB - 1700MHz 30,1 dB	m	20,000		0,00	
29	K	Pol74	Montáž příchytky	ks	25,000		0,00	
30	K	Pol75	Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová	ks	25,000		0,00	
31	K	Pol76	Montáž krabice pro povrchovou montáž zásuvky STA nad podhledem	ks	2,000		0,00	
32	K	Pol77	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	kpl	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	Pol78	Stavební připomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení - z ceny za montáž	kpl	1,000		0,00	

D D2 Dorozumívací zařízení sestra/pacient 0,00

34	K	Pol79	Demontáž zařízení sestra/pacient ze stávajících ramp	hod	3,000		0,00	
35	K	Pol80	Montáž lůžkové jednotky	ks	2,000		0,00	
36	K	Pol81	Montáž závěsu lůžkové jednotky	ks	2,000		0,00	
37	K	Pol82	Montáž zásuvky účastníka	ks	2,000		0,00	
38	K	742121001	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	25,000		0,00	
39	K	Pol83	U/UTP 4x2x0,5 CAT.6, B2cas1d1, kabel komunikační	m	25,000		0,00	
40	K	742110001	Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání	m	5,000		0,00	
41	K	Pol84	Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	5,000		0,00	
42	K	Pol65	Montáž protahovacího drátu	m	6,000		0,00	
43	K	Pol66	AY2,5 - protahovací drát	m	6,000		0,00	
44	K	Pol85	Montáž svazkového držáku pro 15 kabelů	ks	16,000		0,00	
45	K	Pol63	Svazkový držák Grip 15x NYM3x1,5	ks	16,000		0,00	
46	K	Pol86	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásy, sádra apod.)	kpl	1,000		0,00	
47	K	Pol87	Stavební připomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení - z ceny za montáž	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna

Objekt:

D1_01 - Izolační boxy

Soupis:

D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace

KSO:

Místo: Cheb

Zadavatel:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Jan Beran

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna
Objekt: D1_01 - Izolační boxy
Soupis: **D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace**

Místo:	Cheb	Datum:	16. 2. 2021
Zadavatel:	Karlovarská krajská nemocnice a.s.	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12,
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Jan Beran

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - TECHNOLOGIE	0,00
D2 - TRASY	0,00
D3 - OSTATNÍ	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna

Objekt:

D1_01 - Izolační boxy

Soupis:

D1_01_4h3 - Elektrická požární signalizace

Místo:

Cheb

Datum:

16. 2. 2021

Zadavatel:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Projektant:

Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Jan Beran

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	D1	TECHNOLOGIE					0,00	
---	----	-------------	--	--	--	--	------	--

1	K	EPS-01	Opticko kouřový hlásič, D+M	ks	3,000		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4h3-04					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
2	K	EPS-02	Patice hlásiče základní, D+M	ks	3,000		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4h3-04					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			

D	D2	TRASY					0,00	
---	----	-------	--	--	--	--	------	--

3	K	EPS-03	Přichytka pro kabel do 8mm, turbošroub, D+M	ks	50,000		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4h3-04					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
4	K	EPS-04	Trubka ohebná d=16 D+M	m	150,000		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4h3-04					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			
5	K	EPS-05	Kabel LSOH J-H(St)H 2x2x0,8 D+M	m	150,000		0,00	
	VV		Viz výkres číslo D1.01.4h3-04					
	VV		150		150,000			
	VV		Součet		150,000			

D	D3	OSTATNÍ					0,00	
---	----	---------	--	--	--	--	------	--

6	K	EPS-07	Oživení a konfigurace systému	h	2,000		0,00	
7	K	EPS-08	Měření kabeláže - hlásičová linka	h	1,000		0,00	
8	K	EPS-09	Drobný a nespecifikovaný, D+M	kpl	1,000		0,00	
9	K	EPS-10	Funkční zkoušky systému	h	1,000		0,00	
10	K	EPS-11	Popisy požárních hlásičů	ks	3,000		0,00	
11	K	EPS-12	Pomocné stavební práce	kpl	1,000		0,00	
12	K	EPS-14	Dopravné a skladné	kpl	1,000		0,00	
13	K	EPS-15	Zaškolení obsluhy	h	1,000		0,00	
14	K	EPS-16	Požární ucpávky	kpl	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna

Objekt:

D1_01 - Izolační boxy

Soupis:

D1_01_4i - Medicinální plyny

KSO:

Místo: Cheb

Zadavatel:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Jiří Štajer

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	0,00	21,00%	0,00	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna
Objekt: D1_01 - Izolační boxy
Soupis: **D1_01_4i - Medicinální plyny**

Místo:	Cheb	Datum:	16. 2. 2021
Zadavatel:	Karlovarská krajská nemocnice a.s.	Projektant:	Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12,
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Jiří Štajer

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	0,00
D1 - Rozvody medicinálních plynů	0,00
D2 - Demontáž	0,00
D3 - Ukončovací prvky a příslušenství	0,00
D4 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna
Objekt: D1_01 - Izolační boxy

Soupis: D1_01_4i - Medicinální plyny

Místo: Cheb

Zadavatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 2. 2021

Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12,

Zpracovatel: Jiří Štajer

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D		D1	Rozvody medicinálních plynů					0,00
1	K	Pol88	měděná trubka 12x1	m	12,000		0,00	
2	K	Pol89	měděná trubka 18x1	m	24,000		0,00	
3	K	Pol90	prořez trubek 3%	kus	1,000		0,00	
4	K	Pol91	Ag pájka 45+pasta	g	100,000		0,00	
5	K	Pol92	tvarovky Cu do pr.18	kus	15,000		0,00	
6	K	Pol93	konzole středně složitá	kus	8,000		0,00	
7	K	Pol94	značení potrubí	m	36,000		0,00	
8	K	Pol95	napojení na stávající rozvod	kus	12,000		0,00	
9	K	Pol96	odstavení části stávajícího rozvodu	kus	6,000		0,00	
10	K	Pol97	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	49,000		0,00	
11	K	Pol98	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	49,000		0,00	
12	K	Pol99	úseková tlaková zkouška	kus	6,000		0,00	
D		D2	Demontáž					0,00
13	K	Pol100	demontáž stávající lůžkové rampy pro 2 lůžka	kus	2,000		0,00	
14	K	Pol101	demontáž stávajícího potrubí	m	24,000		0,00	
D		D3	Ukončovací prvky a příslušenství					0,00
15	K	Pol102	zdrojový most stropní pro 1 lůžko	kus	2,000		0,00	
D		D4	Ostatní náklady					0,00
16	K	Pol103	přesun hmot	kus	1,000		0,00	
17	K	Pol104	zkoušky a revize plynových částí	kus	1,000		0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO:

Místo: Cheb

CC-CZ:

Datum: 16. 2. 2021

Zadavatel:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Penta Projekt s.r.o., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Avuk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna
Objekt: **OVN - Ostatní a vedlejší náklady**

Místo: Cheb
Zadavatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 16. 2. 2021
Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Mrštíkova 12,
Zpracovatel: Ing. Avuk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Cheb, 2 izolační boxy v oddělení JIP Interna
Objekt: OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Cheb Datum: 16. 2. 2021
Zadavatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Projektant: Penta Projekt s.r.o.,
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Avuk Mrštíkova 12,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				0,00	
1	K	VRN3003-R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000		0,00	
VV			"- Vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, včetně					
VV			"zřízení připojení na energie a zajištění měření jejich spotřeby,					
VV			"včetně zřízení sociálních zařízení.					
VV			"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškerá potřebná povolení					
VV			"k užívání veřejných ploch, včetně záboru veřejného prostranství					
VV			"na náklady zhotovitele, bude-li stavba vyžadovat.					
VV			"- Zhotovitel zajistí na vlastní náklady zabezpečení provádění díla tak,					
VV			"aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob					
VV			"a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a					
VV			"pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb,					
VV			"jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí.					
VV			"-Zajištění místnosti pro umožnění výkonu činnosti TDS, AD, koordinátora BOZP.					
VV			"Poskytnutí místnosti nebo její části včetně vybavení pracovním					
VV			"stolem a židlemi pro konání kontrolních dnů,					
VV			"případně pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ.					
VV			1				1,000	
2	K	VRN3009-R	Vyklizení prostoru staveniště	Soubor	1,000		0,00	
VV			"- Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a komunikačních tras					
VV			ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami,					
VV			demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení vystěhovaného					
VV			zařízení, vybavení a dekorací, včetně zajištění jejich ochrany před					
VV			které nelze demontovat nebo vystěhovat.					
VV			"- Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v dotčených					
VV			"místnostech objektu, případně jejich přemístění.					
VV			1				1,000	
3	K	VRN3011-R	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras	Soubor	1,000		0,00	
VV			"Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní					
VV			"závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras.					
VV			"Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny.					
VV			"Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do					
VV			"původního stavu na náklady zhotovitele.					
VV			1				1,000	
D VRN4			Inženýrská činnost				0,00	
4	K	VRN4001-R	Kompletační a koordinační činnost	Soubor	1,000		0,00	
VV			"- Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů					
VV			"potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD.					
VV			"3 x v tištěné formě. 1 x v digitální formě na CD nosiči, v obecně					
VV			"dostupných formátech.					
VV			1				1,000	
D VRN7			Provozní vlivy				0,00	
5	K	VRN7002-R	Provozní vlivy	Soubor	1,000		0,00	
VV			"- Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam,					
VV			"kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezo					
VV			"provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s					
VV			"omezeným provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující					
	VV		"stavební práce.					
	VV		"- Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací					
	VV		"v důsledku provozu zdravotnického zařízení					
	VV		1		1,000			
	D	VRN9	Ostatní náklady				0,00	
6	K	VRN9002-R	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soubor	1,000		0,00	
	VV		"- Zpracování a kompletace projektové dokumentace					
	VV		"skutečného provedení stavby se zakreslením změn					
	VV		"3 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči,					
	VV		"ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation),					
	VV		"DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File).					
	VV		"- Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File)					
	VV		"nebo DOC Microsoft Word).					
	VV		1		1,000			
7	K	VRN9003-R	Výrobní dokumentace všech profesí	Soubor	1,000		0,00	
8	K	VRN9004-R	Koordinace všech profesí	Soubor	1,000		0,00	
9	K	VRN9005-R	Komplexní zkoušky všech profesí	Soubor	1,000		0,00	