

	Vypracoval: Jan Sobotka	Zodpovědný proj.: Ing. Jana Handšuhová Smutná	Profese : Jan Sobotka - 3D PROJEKT Palackého 108, 357 51 Kynšperk n/O IČO: 433 32 803 Tel. +420 723 362 378 E-mail: jan.sobotka@volny.cz	
	Investor: KKN a.s., nem. Karlovy Vary, Bezručova 19 360 66 Karlovy Vary			
	Kraj : Karlovarský	MÚ: Karlovy Vary		
Akce: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Pavilon B - 5.np - stavební úpravy pokoje primáře urologie			Formát: Stupeň: DSP+DPS Zak.číslo: 392 20 Datum: 08/2020	Číslo paré:
Objekt: D1.1 - Architektonicko - stavební řešení			Měřítko:	
Název: VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			Číslo výkresu: D1.1.6	

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
T01	<div> <div>VESTAVĚNÁ POLICOVÁ SKŘÍŇ – m.č. 1.10 POKOJ PRIMÁŘE</div> <div>Počet - 2ks</div> </div> <div> <p>POPIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ČLENĚNÍ SKŘÍŇĚ DLE SCHÉMATU (PODOBNÉ JAKO BYLA PŮVODNÍ SKŘÍŇ) – DODÁVKA SKŘÍŇĚ VČETNĚ MONTÁŽE – CELKOVÉ ROZMĚRY cca 1200x3000x600 mm (š x v x hl) <p>VÝKLENEK PRO UMÍSTĚNÍ SKŘÍŇĚ NUTNO PŘESNĚ ZAMĚŘIT</p> <p>PROVEDENÍ:</p> <p>KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM</p> <p>PŘEDPOKLÁDÁ SE PROVEDENÍ KORPUSŮ A POLIC V DEZÉNU SVĚTLÉHO DŘEVA A DVÍŘKA TMAVÁ TYRKYSOVÁ</p> <p>VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm</p> <p>PROVEDENÍ SOKLU – SKŘÍŇ VČETNĚ PLNÉHO SOKLU Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, VE STEJNÉM DEZÉNU JAKO KORPUS</p> <p>SOUČÁSTÍ SKŘÍŇÍ BUDOU POLOHOVATELNÉ POLICE (SPODNÍ SKŘÍŇ MIN. 5 POLIC, HORNÍ SKŘÍŇ 1 POLICE) , STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 50 mm</p> <p>VŠECHNY PANTY – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM</p> <p>VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm.</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, TMELENÍ DETAILŮ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM ATD.</p> <p>SOUČÁSTÍ DODÁVKY SKŘÍŇÍ BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p> </div> <div> </div>			

OZN.	NÁKRES	POPIS	POČET	POZNÁMKA
T02		<p>LINKA DO POKOJE PRIMÁŘE S VESTAVĚNÝM (ZAPUŠTĚNÝM) UMYVADLEM A S PROSTOREM PRO PODSTAVNOU LEDNICI DODÁVKA LINKY VČETNĚ MONTÁŽE</p> <p>PROVEDENÍ: <u>SPODNÍ SKŘÍŇKY</u>: CELKOVÁ DÉLKA 1350 mm, VÝŠKA 900 mm, HLOUBKA 600 mm KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL, DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM PŘEDPOKLÁDÁ SE PROVEDENÍ KORPUSŮ A POLIC V DEZÉNU SVĚTLÉHO DŘEVA A DVÍŘKA TMAVÁ TYRKYSOVÁ PRACOVNÍ DESKA POSTFORMING, TL. min. 38 mm, BAREVNĚ SLADĚNÁ S KORPUSEM ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇEK MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm PROVEDENÍ SOKLU – PLASTOVÉ NOHY S MOŽNOSTÍ REKTIFIKACE + OBVOD KRYTÝ NACVAKÁVACÍ KOVOPLASTOVOU SOKLOVOU LIŠTOU VÝŠKY 100 MM, POVRCH DRÁSANÝ NEREZ. SOUČÁSTÍ SOKLU BUDE SILIKONOVÝ TĚSNÍCÍ PROFIL PROTI PODTEČENÍ VODY POD SKŘÍŇ.</p> <p><u>HORNÍ SKŘÍŇKY</u> – CELKOVÁ DÉLKA 1350 mm, VÝŠKA 600 mm, HLOUBKA 350 mm KORPUSY, POLICE, DVÍŘKA VYROBENY Z LAMINOVANÉ DTD TL. min. 18 mm, POVRCH min. CPL DEZÉN A CELKOVÉ PROVEDENÍ NUTNO KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT S PROVOZOVATELEM PŘEDPOKLÁDÁ SE PROVEDENÍ KORPUSŮ A POLIC V DEZÉNU SVĚTLÉHO DŘEVA A DVÍŘKA TMAVÁ TYRKYSOVÁ ZÁDA UZAVŘENÝCH SKŘÍŇEK MOŽNO VYROBIT Z BÍLÉ HDF DESKY VEŠKERÉ HRANY ABS TL. min. 2 mm ZAVĚŠENO NA SYSTÉMOVÝCH KOVOVÝCH ZÁVĚSECH S ADEKVÁTNÍ ÚNOSNOSTÍ A KOTEVNÍMI PRVKY DLE MATERIÁLU ZDIVA</p> <p>SOUČÁSTÍ SKŘÍŇEK BUDOU POLOHOVATELNÉ POLICE, STAVĚCÍ OTVORY VRTÁNY PO 30 mm VŠECHNY PANTY – ÚHEL OTEVŘENÍ MIN. 110°, S TLUMENÝM ŘÍZENÝM DORAZEM VEŠKERÉ ÚCHYTKY ZADLABANÉ Z MATNÉHO NEREZU, OBDÉLNÍKOVÝ TVAR CCA 160 X 40 mm. PROSTOR PRO PODSTAVNOU LEDNICI OPATŘEN V ZADNÍ ČÁSTI ODVĚTRÁVACÍ HLINÍKOVOU MŘÍŽKOU VE STŘÍBRNÉM PŘÍRODNÍM ODSŤÍNU A OTVOREM PRO VYVEDENÍ NAPÁJECÍ ŠNŮRY DLE KONKRÉTNÍ POTŘEBY (PRŮCHODKA) V PRACOVNÍ DESCE BUDE OSAZENO UMYVADLO – TYP UMYVADLA DLE PD ČÁST ZDRAVOTECHNIKA. SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDE VEŠKERÝ POTŘEBNÝ SPOJOVACÍ MATERIÁL, SYSTÉMOVÉ TĚSNÍCÍ KOUTOVÉ LIŠTY V BARVĚ PRACOVNÍ DESKY, TMELENÍ DETAILŮ TRVALE PRUŽNÝM TMELEM ATD. SOUČÁSTÍ DODÁVKY LINKY BUDE MIN. ZÁKLADNÍ GRAFICKÉ SCHÉMA PLÁNOVANÉHO PROVEDENÍ, KTERÉ BUDE JEŠTĚ PŘED ZAHÁJENÍM VLASTNÍ VÝROBY KONZULTOVÁNO A ODSOUHLASENO PROJEKTANTEM A INVESTOREM</p>	Počet - 1ks	