

Rekonstrukce objektu L – transfuzní stanice

Stavební připravenost pro montáž vestavných chladíren a mrazíren:

CHLADÍRNY, MRAZÍRNY 1. NP a 2. NP

- | | |
|-----------------------|---|
| Stavební připravenost | - stěny finálně upraveny
- podlahy finální vrstvy |
| Instalační příprava | - silových rozvodů elektro
- slaboproudy
- kanalizační rozvody pro napojení |

STROJOVNA – KOMPRESOROVNY 1. PP

- | | |
|---------------------|--|
| Stavební úpravy | - stěny finální povrchy
- podlaha finální úpravy
- prostor uzavřený dveřmi |
| instalační příprava | - silové rozvody elektro
- slaboproudy – PC zásuvka
- vzduchotechnika |

- | | |
|--------------|--|
| STŘECHA 3. P | - technická plošina pro osazení chladicí technologie |
|--------------|--|

TECHNOLOGICKÁ PROPOJOVACÍ TRASA 1. PP – 3.NP (střecha), která bude následně požárně zatěsněna.

Ing. arch. J. Homolka

Jihlava 3. 2. 2022