

Soupis výkonů (výkaz výměr)

projekt: NEMOCNICE V KARLOVÝCH VARECH – LÉKÁRNA
ZŘÍZENÍ PRACOVISTĚ PRO PŘÍPRAVU A ŘEDĚNÍ CYTOSTATIK

vypracoval: Štekr

datum: 12/2021

revize: 0

Pozn.: Veškeré zde specifikované přístroje a výrobky lze zaměnit za jiné se stejnými či lepšími vlastnostmi

poz.	název položky	jedn.	množ.
1	Dodávky, specifikace		
2	Rozváděč R1 dle výkresové dokumentace	kpl	1
3			
4	Dozbrojení v rozvodně NN		
5	odpínač válcových pojistek OPV22/3	ks	1
6	pojistka válcová PV22 63A gG	ks	3
7	jistič B63/3, 10kA	ks	1
8	digitální elektroměr, 3f, 1T, přímé měření, impulsní výstup, typ např. EC350	ks	1
9	podružný a spojovací materiál	kpl	1
10			
11	Zásuvky, vypínače		
12	zásuvka dvojnásobná 230V/16A, bílá, s clonkami, např. ABB Tango	ks	23
13	zásuvka jednonásobná 230V/16A, bílá, se svodičem tř. D, s clonkami, např. ABB Tango	ks	1
14	zásuvka dvojnásobná 230V/16A, bílá, se svodičem tř. D, s clonkami, např. ABB Tango	ks	12
15	zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP54, montáž na povrch, např. ABB Variant+	ks	4
16	přístroj spínače ř.1, např. ABB Tango	ks	2
17	přístroj spínače ř.6, např. ABB Tango	ks	8
18	spínač ř.1, IP54, montáž na povrch, např. ABB Variant+	ks	1
19	kryt spínače jednoduchý, bílá	ks	10
20	rámeček jednonásobný bílý	ks	10
21	ochranná přípojnice, např. OBO 1801VDE	ks	1
22	zásuvka pro vyrovnání potenciálů dvojnásobná, včetně rámečku, např. ABB 2095UC-214	ks	4
23	zdířka úhlová pro ochranné pospojování, připojení lisováním, např. ABB 0299-0-0032	ks	8
24	krabice KU68	ks	54
25	víčko krabice KU68 šroubovací	ks	1
26			
27	Svítlidla (ELKOVO ČEPELÍK)		
28	"A" - ZCLED4G39Q840/M623-OPAL-IP54+NZ, CLEAN, Opal, M623 IP54, 39W, 4900lm, Ra80, 4000K, NZ modul autonomnost 1 hod.	ks	11
29	"B" - ZCLED4G17L840/M623-OPAL-IP54+NZ, CLEAN, Opal, M623 IP54, 17W, 2100lm, Ra80, 4000K, NZ modul autonomnost 1 hod.	ks	2
30	"C" - ZCLED3G30L840/W1,2-PC-IP66, Waterproof, 30W, 4468lm, Ra80, 4000K	ks	4
31	"D" - ZCLED3G32Q840/EASY-M600-MIKRO-C, Easy M600 MIKRO-COMFORT, 32W, 3591lm, Ra80, 4000K	ks	4
32			
33	Kabelové trasy		
34	lišta vkládací 25x20mm	m	36
35	lišta vkládací 60x40mm	m	90
36	lišta vkládací 80x40mm	m	18
37	lišta vkládací 40x40mm	m	6
38	trubka KOPOFLEX KF 09075	m	6
39			

40	Hromosvod a uzemnění		
41	drát FeZn D10	m	40
42	podpěra vedení PV1s na stěnu	ks	13
43	ochranný úhelník OU2,0	ks	1
44	držák ochranného úhelníku	ks	2
45	drát Cu D8	m	25
46	podpěra vedení PV1h Cu do zdiva na hmoždinku	ks	2
47	svorka univerzální SU Cu	ks	5
48	svorka připojovací SP Cu	ks	26
49	svorka zkušební SZc, vč. plastové šachty	ks	1
50	svorka připojovací SP	ks	2
51			
52	Zemní práce		
53	hloubení kabelové rýhy v zemině tř.3 šíře 350mm, hloubka 600mm	m	13
54	zához kabelové rýhy v zemině tř.3 šíře 350mm, hloubka 600mm	m	13
55			
56	Kabely		
57	CYKY-J 5x35	m	92
58	CYKY-J 5x4	m	18
59	CYKY-J 3x4	m	12
60	CYKY-J 3x2,5	m	210
61	CYKY-J 5x1,5	m	50
62	CYKY-J 3x1,5	m	108
63	CYSY 3x1,5	m	5
64	CYA 6 zž	m	50
65			
66	Přesun přičky - zásuvky		
67	zásuvka dvojnásobná 230V/16A, bílá, se svodičem tř. D, s clonkami, např. ABB Tango	ks	1
68	zásuvka dvojnásobná 230V/16A, bílá, s clonkami, např. ABB Tango	ks	1
69	CYKY-J 3x2,5	m	10
70	kabelová spojka pro CYKY 3x2,5	ks	1
71	krabice KU68 do SDK	ks	2
72	demontáž stávajících zásuvek na bourané přičce se zachováním kabeláže pro připojení nových zásuvek	hod	2
73			
74	Ostatní		
75	krabice ABOX 025 L - prázdná	ks	5
76	demontáž stávající elektroinstalace	hod.	60
77	koordinace s ostatními profesemi	hod.	6
78	zkušební provoz	hod.	4
79	požární ucpávky EI 45 min.	kpl	1
80	vysekání kabelových rýh pro montáž kabelů v cihelném zdivu, rozměr 3x3cm	bm	120
81	kabelový prostup zdí do průměru 50mm	ks	8
82			
83	podružný a spojovací materiál	kpl	1
84	doprava osob, materiálu a rozvaděčů	kpl	1
85	PPV - podíl přidružených výkonů (% z mont)	%	7
86	recyklační poplatky za svítidla	kpl	1
87	dokumentace skutečného provedení, předávací dokumentace	kpl	1
88	revize elektro	kpl	1
89	nepředvídatelné náklady neobsažené v soupisu výkonů, čerpání na základě souhlasu technického dozoru	kpl	1
	Celkem bez DPH		