

Tabulka místností

Číslo	Název	Plocha [m²]	Třída čistoty	Podlaha	Poznámka I	Poznámka II
309	SKLAD CYTOSTATIK	6,06	K	F30		S30, S.V. 2800
310	PŘÍPRAVA, KOMPLETACE, DOKUMENTACE	15,65	D(C)	F30	(MATERIÁLOVÉ PROPUSTI)	S30, S.V. 2800
311	PERSONÁLNÍ PROPUST 1	6,42	D	F30		S30, S.V. 2600
312	ŘEDĚNÍ CYTOSTATIK	13,01	C(A)	F30	(IZOLÁTOR)	S30, S.V. 2800
313a	PERSONÁLNÍ PROPUST 2	3,53	C	F30		S30, S.V. 2600
313b	HAVARIJNÍ SPRCHA	1,55	C	F31		S30, S.V. 2600
314	ÚKLID	1,66	D	F31		S30, S.V. 2600
315	STROJOVNA VZT	16,63	-	F32		S33, S.V. 3185

306	PŘÍPRAVNA LÉČIV					
307	PŘÍPRAVNA ROZTOKŮ A MASTÍ					S32
317	KANCELÁŘ	11,84				S32
340	CHODBA					S32

LEGENDA

- odpadní svislé a připojovací potrubí – HT PP Systém Plus
- odvod kondenzátu – potrubí PPR PN 20
- odvod kondenzátu 100°C – potrubí nerezové svařované

IZOLACE POTRUBÍ

potrubí odpadní bude opatřeno izolací tl. 5mm proti hluku a rosení

ZP	popis	připojení – kanalizace
U	umyvadlo keramické 600x470 s otvorem pro baterii	umyvadlová zápachová uzávěrka DN 40
UP	umyvadlo keramické 600x470 s otvorem pro baterii	umyvadlová zápachová uzávěrka DN 40
D	dřez jednoduchý nerezový –součást kuchyňské linky	dřezová zápachová uzávěrka DN 50
VL	výlevka keramická závěsná vč. kompletu pro upevnění vč. nerezové mřížky	zápachová uzávěrka vč. krytky odpadu DN 50
S	sprchový kout vanička 900x900 vč. zástěny	zápachová uzávěrka DN 50
PV	přivzdušňovací ventil PP	na připojovací potrubí DN 50
PVp	přivzdušňovací ventil PP/ABS podomítková verze se stavební ochrannou zátkou a krytem	na připojovací potrubí DN 50
VP	podlahová vpusť DN 50 celonerezová celková stavební výška do 100mm	vodorovný odpad zápachová uzávěrka nerez, rošt nerez
KS	kondenzační sifón PP	zápachová uzávěrka s protizápachovým uzávěrem pro suchý stav
N	nálevka se sifónem	zápachová uzávěrka s protizápachovým uzávěrem pro suchý stav

ČÍSLO ZMĚNY	TEXT ZMĚNY	DATUM	PODPIS

Březová 1724/29
466 02 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 483 311 561
e-mail: info@atelier4.cz
www.atelier4.cz

ATELIER 4 s.r.o.
projektová a inženýrská činnost

ARCHITEKT PROJEKTU	ING. ARCH. PAVEL TAUŠ		EXTERNÍ SUBDODAVATEL:
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. VLADIMÍR MALÝ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PAVEL ZEMLER		
VYPRACOVAL	ŠÁRKA CHUCHLÍKOVÁ		
MÍSTO STAVBY	KARLOVY VARY - AREÁL NEMOCNICE		ÚČEL: DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM / PARÉ ČÍSLO:
INVESTOR	KARLOVARSKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE a.s.		
NÁZEV AKCE: NEMOCNICE V KARLOVÝCH VARECH - LÉKÁRNA ZŘÍZENÍ PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍPRAVU A ŘEDĚNÍ CYTOSTATIK			
ČÁST: D1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ			FORMÁT: 6xA4
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA			DATUM: PROSINEC 2021
			ČÍSLO ZAKÁZKY: 5612/2015
NÁZEV VÝKRESU: 3.NP-VÝŘEZ - KANALIZACE			MĚŘÍTKO: 1:50 / ČÍSLO VÝKRESU: ZT101